公　共

2026年度施行

見積用

ポント沢橋外補修工事（繰越）　実施設計書

施工箇所が点在する工事　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報（全体）

設計書番号	26-17-C0-0095-0-00	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 7月 2日		
歩掛適用年月	2026年 7月 2日		
単価適用年月	2026年 7月 2日		
適用単価地区	生コン		
	合材		
	石材		
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月 2日　～　2027年 3月10日　(252日)
工期の設定	通常工期　実施工期：252日　完成期限：　2027年 3月10日
冬期労務補正	

2026/06/11 09:26:14

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
橋梁長寿命化修繕事業	字音根内189-3	実豊音根内線	ポント沢橋

費　　目	本工事費	ポント沢橋補修工事（繰越）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	橋面防水　A=313m2	
	2	舗装打換え工　A=313m2	
	3	伸縮継手工　L=19m	
	4	排水施設工　1式	
	5	ひび割れ補修工　1式	
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
橋梁長寿命化修繕事業	字音根内444地先　外	山里浜小清水線	音根内橋

費　　目	本工事費	音根内橋補修工事（繰越）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	支承補修　N=3箇所	
	2	塗装塗替工　V=9.7m3	
	3	防護柵補修　1式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
橋梁長寿命化修繕事業	字音根内189-3	実豊音根内線	ポント沢橋

費　　目	本工事費	ポント沢橋舗装補修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	舗装打換え工　A=140m2	
	2	表面被覆工　1式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/10

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 橋梁保全工事

変更回数： 0回

	26-17-C0-0095-0 ポント沢橋補修工事（繰越）	26-17-C0-0095-0-01 音根内橋補修工事（繰越）	26-17-C0-0095-0-02 ポント沢橋舗装補修工事		合計欄	一般管理費 算　出　用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ）
※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）
※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）
※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m２	313			単-37号[親] CB430010
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m２	140			単-9号[子02] CB430010
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	ｍ３	2			単-48号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	ｍ３	0.09			単-48号[子01] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	ｍ３	0.03			単-56号[子01] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	ｍ３	0.25			単-53号[子01] CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	22			単-38号[親] CB430020
	殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	ｍ３	11			単-10号[子02] CB430020
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）		t	4.7			単-49号[親] WB020052
	処分費（t）		t	0.587			単-54号[子01] WB020052
	処分費（t）		t	0.07			単-54号[子01] WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	49.5			単-39号[親] WB020052
	処分費（t）		t	24.75			単-11号[子02] WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001474101-001	床版排水材	ドレーン	m	90.378			
Y001141101-001	目地材	橋面防水用	m	107.794			
Y001110102-002	アスファルト乳剤	PKR-T	L	134.062			刊行物単価
Y000800004-001	材料費	ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350	本	4			刊行物単価
Y000800015-001	材料費	かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付	箇所	4			刊行物単価
Y000800001-001	材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20	m	10			
Y000116000-002	コンクリートアンカー	ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜	本	19.975			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	774.33			刊行物単価
ZJD2081020	盛土材　ルーズ		m３	74.9			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	1.885			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	74.25			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD0650000	ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン(13F55)	昼間	t	31.501			地方資材単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	t	33.457			グリーン 地方資材単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	8.1			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	6.31			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAA8114600	橋梁用伸縮継手装置　シーリング材	1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタイトSC-MS1	本	3			道建設部策定単価
Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	0.8			道建設部策定単価
ZAA8109800	橋梁用伸縮継手装置	YHN-40　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			道建設部策定単価
ZAA8109400	橋梁用伸縮継手装置	YHN-30　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			道建設部策定単価
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5.568			地方資材単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZAA2022000	普通ボルト	ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	ｋｇ	0.4			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAA2072000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以上 無加工品単体　形鋼類	ｋｇ	0.393			刊行物単価
Z006531001	ダイヤモンドビット	６４．７mmスタンダード　2　1/2ｲﾝﾁ コンクリート穿孔機用	個	0.326			刊行物単価
ZAC7060000	無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｍ３	0.458			刊行物単価
ZAC7090000	土木補修用エポキシ樹脂注入材	１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	kg	0.289			道建設部策定単価
ZAC7100002	土木補修用シール材	エポキシ系	kg	6.426			道建設部策定単価
ZAC7110000	ひび割れ注入器具	自動式低圧注入工法用	組	83			道建設部策定単価
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZAF2289000	橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間１ヶ月未満	日	4.2			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC8044000	大型土のう	φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用	枚	35			刊行物単価
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200㎞まで	台	2			その他単価
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20㎞毎加算額	台	2			その他単価
ZAF2291800	点検車回送費	320㎞超え340㎞迄　橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）内は標準燃料消費率（㎞/L）	回	2			道建設部策定単価
Z001130012	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１３×９０×９０　車上渡し	ｔ	0.07			刊行物単価
Z006710001	酸素	ボンベ	ｍ３	0.651			刊行物単価
Z006712001	アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.111			刊行物単価
ZAA8564000	盗難防止ナット	M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）	個	3			道建設部策定単価
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し	ｔ	0.01			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD3140500	ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　24N/mm2以上	ｍ３	0.035			地方資材単価
ZAC7120100	負圧集塵装置用１次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120400	負圧集塵装置用２次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120700	負圧集塵装置用HEPAフィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120900	真空掃除機１次フィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121100	真空掃除機HEPAフィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121200	エアシャワー用１次フィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121300	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121400	防護服		着	6			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC7121500	シューズカバー		組	6			道建設部策定単価
ZAC7121800	防護手袋		組	6			道建設部策定単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	17.608			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	176.19			刊行物単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	59.959			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	誘導板	280*56*22t　斜角用	枚	34			見積策定単価
	誘導板	280*56*22t　斜角用	枚	34			見積策定単価
	止金具	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ　20A用Pレスアンカー含む	個	8			見積策定単価
	アンカーボルト	Φ30×650　SS400　M30ナット含む　亜鉛メッキ品	本	1			見積策定単価
	トルシアボルト	M22×70　S10T	本	27			刊行物単価
	防護柵部分補修部材	L=4,630　支柱、ビーム、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	防護柵部分補修部材	L=300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	防護柵部分補修部材	L=300+300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	プライマー	NAVレジンK1　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.2kg/m2　ロス率10%	セット	1			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下塗り材	NAVレジンK2　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.5kg/m2　ロス率15%	セット	1			見積策定単価
	下塗り材	NAV-Gシート　100cm×100m/枚　ロス率15%	枚	1			見積策定単価
	耐候性染料	フッ素系塗料（NAVｺｰﾄUV）　0.1kg/㎡　ロス率10%	枚	1			見積策定単価
	3種ケレン　サンドブラスト全面		m2	9.7			見積策定単価
	ブラスト廃材処収集運搬費		式	1			見積策定単価
	ブラスト廃材処分費		t	0.363			
	橋梁用足場（Type-E）	S=448 N=0.156 m=2 K1=1.1 α1=1.0　α2=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=0.3 A=37.0	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=18 N=0.260 M=708 K1=1.1　Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=2.63 N=0.007 M=708 K1=1.1　Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋外補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			
	簡易型セキュリティールーム	帯電W1500×L4500×H2000	台	1			
	ホーク・カットアンカー	12CA	本	38.093			刊行物単価
	アイボルト	M12×52	本	38.094			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

ポント沢橋補修工事（繰越）　実施設計書

分割設計書　1/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0095-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 7月　～　2027年03月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/06/11 09:26:14

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
道路土工		式	1					
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30					単-1号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	30					単-2号 週休有
土材料	【盛土材　ルーズ｜】	m3	30					単-3号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	有り有り	m2	40					単-4号 週休有
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下無し	m2	313					単-5号 週休有
殻運搬(路面切削)	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	22					単-6号 概数　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	22					単-7号 概数　週休有
橋面防水工		式	1					
橋面防水	塗膜防水 【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜橋面防水用　】	m2	313					単-8号 週休有
舗装打換え工		式	1					
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)　40mm3.0m超 【ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン(13F55)｜昼間　】	m2	313					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】【アスファルト乳剤｜PKR-T　】	m2	313					単-10号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温	m	22					単-11号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温	m	88					単-12号 週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2未満	m2	50					単-13号 週休有
橋梁付属物工		式	1					
伸縮継手工		式	1					

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修普通型1車線相当無し【A-1】	式	1					単-14号 週休有
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修普通型1車線相当無し【A-2】	式	1					単-15号 週休有
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	2					単-16号 概数 週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	2					単-17号 概数 週休有
現場発生品運搬	伸縮装置等　現場→除雪センター	t	0.7					単-18号 週休有
排水施設工		式	1					
排水管	補修ボルト取替　ボルトM10×25　メッキ品	本	16					単-19号 週休有
排水管	床版排水ポンプ【材料費｜ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350　】【材料費｜かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付】【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】	組	4					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管	床版排水用フレキシブルチューブ設置【材料費｜ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20 】	m	10					単-21号 週休有
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
低圧注入工法	25m未満【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】【土木補修用シール材｜エポキシ系　】【ひび割れ注入器具｜自動式低圧注入工法用　】	構造物	1					単-22号 週休有
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	廃プラ	t	1					単-23号 週休有
橋梁足場等設置工		式	1					
橋梁足場工		式	1					

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁下足場		m2	50					単-24号 週休有
足場	有り	掛m2	50					単-25号 週休有
機械式足場	橋梁点検車	式	1					単-26号 週休有
コンクリートアンカーボルト設置	【コンクリートアンカー｜ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜　】	本	20					単-27号 週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
土のう	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	袋	35					単-28号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	30					単-29号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-30号 週休有
点検者回送費	往復	回	2					単-31号 週休有
技術管理費		式	1					
鉄筋探査費		m2	1					単-32号 週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.25		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	廃プラ	t			
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.33			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【盛土材　ルーズ｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	【盛土材　ルーズ｜　】	m３	1.33			CB210550 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝32.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB430020 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	t	2.25			WB020052 管理費区分 T 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋面防水	単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗膜防水【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜橋面防水用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝有：床版排水（ドレーン）材数量（実数）＝27.5m／100m2：目地材の有無＝有：目地材数量（実数入力）＝32.8m／100m2：夜間作業補正＝無：【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜橋面防水用　】	m２	1			WB812920 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.30以上2.40t/m3未満)　40mm3.0m超【ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン(13F55)　｜昼間　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用： 【ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン(13F55)　｜昼間　】	m２	1			CB410240 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】【アスファルト乳剤｜PKR-T　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】【アスファルト乳剤｜PKR-T　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	単位	式	数量	1	単価	
規格	補修普通型1車線相当無し 【A-1】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導板	280*56*22t 斜角用	枚	34			WYB00019 管理費区分 無 見積策定単価
橋梁用伸縮継手装置 シーリング材	1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタイトSC-MS1	本	1.5			ZAA8114600 管理費区分 無 道建設部策定単価
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	0.4			WB010030 管理費区分 無 単-46号
橋梁用伸縮継手装置設置工	工種＝補修：伸縮装置本体型式＝普通型：仕様＝1車線相当：夜間作業補正＝無：伸縮装置本体材料の計上＝無：	m	10			WB811610 管理費区分 無 単-47号
橋梁用伸縮継手装置	YHN-40 ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			ZAA8109800 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	単位	式	数量	1	単価	
規格	補修普通型1車線相当無し　【A-2】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導板	280*56*22t　斜角用	枚	34			WYB00018 管理費区分 無 見積策定単価
橋梁用伸縮継手装置　シーリング材	1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタイトSC-MS1	本	1.5			ZAA8114600 管理費区分 無 道建設部策定単価
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	0.4			WB010030 管理費区分 無 単-46号
橋梁用伸縮継手装置	YHN-30　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			ZAA8109400 管理費区分 無 道建設部策定単価
橋梁用伸縮継手装置設置工	工種＝補修：伸縮装置本体型式＝普通型：仕様＝1車線相当：夜間作業補正＝無：伸縮装置本体材料の計上＝無：	m	10			WB811610 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	伸縮装置等　現場→除雪センター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝20.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-50号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	本	数量	1	単価	
規格	補修ボルト取替　ボルトM10×25　メッキ品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト取替工		本	1			WYB00013 管理費区分 無 単-52号
普通ボルト	M10×25　メッキ品	本	1			WYB00014 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	組	数量	4	単価	
規格	床版排水ポンプ【材料費｜ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350 】【材料費｜かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付 】【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス 標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）	【材料費｜ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350 】	本	4			WB020014 管理費区分 無 単-54号
材料費	【材料費｜かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付 】	無	4			WB020021 管理費区分 無 単-55号
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝43㎜を超え54㎜以下：削孔深さ＝500㎜以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	4			CB435910 管理費区分 無 単-56号
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝40㎜を超え55㎜以下：削孔方向＝下方向：	本	4			CB435940 管理費区分 無 単-57号
極小規模無収縮モルタル工		m3	0.1			WYB00020 管理費区分 無 単-58号
材料費（m3）	【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス 標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３ 】	m3	0.1			WB020013 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	m	数量	10	単価	
規格	床版排水用フレキシブルチューブ設置【材料費｜ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工		m	10			WYB00008 管理費区分 無 単-60号
材料費（m）	【材料費｜ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20 】	m	10			WB020011 管理費区分 無 単-61号
止金具	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ 20A用Pレスアンカー含む	個	8			WYB00010 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧注入工法	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m未満　【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】【土木補修用シール材｜エポキシ系　】【ひび割れ注入器具｜自動式低圧注入工法用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	１構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満：１構造物当り注入材使用量（実数）＝0.29kg：１構造物当りシール材設計量（実数）＝4.691kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝83個：【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】【土木補修用シール材｜エポキシ系　】【ひび割れ注入器具｜自動式低圧注入工法用　】	構造物	1			WB229110 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝17.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-63号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-64号
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			ZJD8250100 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250110 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桁下足場	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桁下足場	桁形式＝ポストテンション桁：側部種類＝片側朝顔：桁高＝1.5m≦H：足場設置月数＝標準（2箇月）：	m２	1			WB473950 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1			WB252110 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械式足場	単位	式	数量	1	単価	
規格	橋梁点検車						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁点検車運転費		日	3			WYB00015 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	
規格	【コンクリートアンカー｜ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り： 【コンクリートアンカー｜ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜　】	本	1			CB473310 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-69号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝340km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-72号
貨物自動車による建設機械運搬中の損料	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：運搬距離(片道)＝340km：	回	1			DX090110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検者回送費	単位	回	数量	1	単価	
規格	往復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
点検車回送費	320km超え340km迄　橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）内は標準燃料消費率（km/L）	回	1			ZAF2291800 管理費区分 無 道建設部策定単価
軽油	ミニローリー渡し	L	70.83			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査費	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	作業方向：下向き	m2	1			WYB00017 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210510

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210110

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 12.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
盛土材　ルーズ		%				ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB220010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB430010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB430020

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無し 32.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-39号　　WB020052

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-40号　　WB812920

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜系防水	単位	m２	数量	100	単価	
規格	補修 有 27.5m／100m2 有 32.8m／100m2 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修　材工共	m２	100			Q001572002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
床版排水材	ドレーン	m	28.875			Y001474101-001 管理費区分 無 Z1
目地材	橋面防水用	m	34.44			Y001141101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB410240

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ポリマー改質アスファルトII型細密粒度ギャップアスコン(13F55)	昼間	%				ZJD0650000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB410240

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410260

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	PKR-T	%				Y001110102-002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB410260

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-43号　　WB821210

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　WB821210

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　WB810870

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-46号　　WB010030

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800003 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-47号　　WB811610

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁用伸縮継手装置設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	補修 普通型 1車線相当 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工　補修	１車線　普通型　手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	m	1			Q001532003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-49号　　WB020052

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB010410

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 20.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB010420

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-52号　　WYB00013

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高力ボルト取替工	単位	本	数量	16	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	割増対象賃金比 0.783	人	0.5			R0124 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
橋りょう特殊工	割増対象賃金比 0.852	人	2			R0122 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　WYB00014

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通ボルト	単位	本	数量	16	単価	
規格	M10×25　メッキ品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通ボルト	ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	kg	0.4			ZAA2022000 管理費区分 無 道建設部策定単価
溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以上 無加工品単体　形鋼類	kg	0.4			ZAA2072000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　WB020014

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350	本	1			Y000800004-001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　WB020021

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	無	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付	箇所	1			Y000800015-001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB435910

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	43㎜を超え54㎜以下 500㎜以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	６４．７mmスタンダード　2　1/2ｲﾝﾁ　コンクリート穿孔機用	%				Z006531001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB435940

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	
規格	40㎜を超え55㎜以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）

単-58号　　WYB00020

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模無収縮モルタル工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.5			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　WB020013

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（m3）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｍ３	1			ZAC7060000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　WYB00008

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WB020011

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（m）	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20	m	1			Y000800001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-62号　　WB229110

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m未満 0.29kg 4.691kg 83個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2.4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
土木補修用エポキシ樹脂注入材	１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	kg	0.29			ZAC7090000 管理費区分 無 道建設部策定単価
土木補修用シール材	エポキシ系	kg	6.427			ZAC7100002 管理費区分 無 道建設部策定単価
ひび割れ注入器具	自動式低圧注入工法用	組	83			ZAC7110000 管理費区分 無 道建設部策定単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB010410

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 無し 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB010420

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-65号　　WB473950

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桁下足場	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ポストテンション桁 片側朝顔 1.5m≦H　標準（2箇月）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工	割増対象賃金比 0.852	人	0.11			R0122 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
足場材賃料		月	2			L001200008 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　WB252110

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比 0.864	人	8.4			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.8			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に27%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WYB00015

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁点検車運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価
橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間1ヶ月未満	日	1.4			ZAF2289000 管理費区分 無 道建設部策定単価
軽油	ミニローリー渡し	L	24			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB473310

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートアンカー	ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜	%				Y000116000-002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-69号　　WB252730

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.204			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.204			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.204			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm　１ｔ用	枚	10			ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価
盛土材　ルーズ		ｍ３	10			ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204			WK250500 管理費区分 無 単-75号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.204			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210110

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 12.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-71号　　WB010212

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　WB010010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 340km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1			Z006811005 管理費区分 無 その他単価 Z1
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	1			Z006811006 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　DX090110

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による建設機械運搬中の損料	単位	回	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 340km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.4			M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-74号　　WYB00017

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査	単位	m2	数量	1	単価	
規格	作業方向：下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0403 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
技師（B）	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
技師（C）	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-75号　　WK250500

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	65			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.36			L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000116000-002	コンクリートアンカー	ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜	本		2026	7	
Y000800001-001	材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20	m		2026	7	
Y000800004-001	材料費	ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350	本		2026	7	
Y000800015-001	材料費	かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付	箇所		2026	7	
Y001110102-002	アスファルト乳剤	PKR-T	L		2026	7	
Y001141101-001	目地材	橋面防水用	m		2026	7	
Y001474101-001	床版排水材	ドレーン	m		2026	7	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
殻運搬(路面切削)		m3		22		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		22		概数
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3		2		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		概数
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
防護柵補修		式		1		
殻運搬	コンクリート殻	m3		0.09		概数
殻処分	コンクリート殻	m3		0.09		概数
橋梁補修工		式		1		
支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3		0.25		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.25		概数
断面修復工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3		0.03		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.03		概数
仮設工		式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防塵対策工		式		1		
ブラスト用養生シート		式		1		概数
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員A		人日		31		概数
交通誘導警備員B		人日		31		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
殻運搬(路面切削)		m3		11		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		11		概数

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	313			単-37号 CB430010
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	m３	2			単-48号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	m３	22			単-38号 CB430020
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	4.7			単-49号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	49.5			単-39号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001474101-001	床版排水材	ドレーン	m	90.378			
Y001141101-001	目地材	橋面防水用	m	107.794			
Y001110102-002	アスファルト乳剤	PKR-T	L	134.062			刊行物単価
Y000800004-001	材料費	ｸﾜﾄﾛﾄﾞﾚｰﾝKWD350 床版厚300～350	本	4			刊行物単価
Y000800015-001	材料費	かしめ加工袋ﾅｯﾄ、ﾊﾟｯｷﾝ付	箇所	4			刊行物単価
Y000800001-001	材料費	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管SUS304 φ20	m	10			
Y000116000-002	コンクリートアンカー	ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰSGA-12M　全長50㎜	本	19.975			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	640.503			刊行物単価
ZJD2081020	盛土材　ルーズ		m３	74.9			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	1.885			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	49.5			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD0650000	ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン(13F55)	昼間	t	31.501			地方資材単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	t	23.117			グリーン 地方資材単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	5.5			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	4.285			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAA8114600	橋梁用伸縮継手装置　シーリング材	1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタイトSC-MS1	本	3			道建設部策定単価
Z006800003	取卸し費（仮設材等）		t	0.8			道建設部策定単価
ZAA8109800	橋梁用伸縮継手装置	YHN-40　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			道建設部策定単価
ZAA8109400	橋梁用伸縮継手装置	YHN-30　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	m	10			道建設部策定単価
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZAA2022000	普通ボルト	ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む	ｋｇ	0.4			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAA2072000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以上 無加工品単体　形鋼類	ｋｇ	0.393			刊行物単価
Z006531001	ダイヤモンドビット	６４．７mmスタンダード　2　1/2ｲﾝﾁ コンクリート穿孔機用	個	0.326			刊行物単価
ZAC7060000	無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｍ３	0.1			刊行物単価
ZAC7090000	土木補修用エポキシ樹脂注入材	１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	kg	0.289			道建設部策定単価
ZAC7100002	土木補修用シール材	エポキシ系	kg	6.426			道建設部策定単価
ZAC7110000	ひび割れ注入器具	自動式低圧注入工法用	組	83			道建設部策定単価
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZAF2289000	橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間１ヶ月未満	日	4.2			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC8044000	大型土のう	φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用	枚	35			刊行物単価
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200㎞まで	台	2			その他単価
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20㎞毎加算額	台	2			その他単価
ZAF2291800	点検車回送費	320㎞超え340㎞迄　橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）内は標準燃料消費率（㎞/L）	回	2			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	誘導板	280*56*22t　斜角用	枚	34			見積策定単価
	誘導板	280*56*22t　斜角用	枚	34			見積策定単価
	止金具	ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ　20A用Pレスアンカー含む	個	8			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

音根内橋補修工事（繰越）　実施設計書

分割設計書　2/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0095-0-01	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 7月　～　2027年03月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/06/11 09:26:14

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
橋梁支承工		式	1					
鋼橋支承工		式	1					
支承取替	I無し無し	式	1					単-1号 週休有
仮支点部補強材（鋼材）		式	1					単-2号 週休有
橋梁付属物工		式	1					
防護柵補修		式	1					
鋼材切断	角型鋼管 t=3.2㎜	m	4					単-3号 週休有
鋼材		式	1					単-4号 週休有
橋名板設置	M10×15 【盗難防止ナット｜M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】	箇所	3					単-5号 週休有
現場溶接		m	8					単-6号 週休有
現場発生品運搬（鋼材）	除雪センター	t	0.2					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり工		m3	0.09					単-8号 週休有
コンクリート（モルタル工）	【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】	m3	0.09					単-9号 週休有
殻運搬	コンクリート殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	0.09					単-10号 概数　週休有
殻処分	コンクリート殻	m3	0.09					単-11号 概数　週休有
橋梁補修工		式	1					
支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)		式	1					
沓座ﾓﾙﾀﾙ打替	【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】	式	1					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	0.25					単-13号 概数　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	0.25					単-14号 概数　週休有
断面修復工		式	1					
左官工法	0.1m3未満　有り【ポリマーセメントモルタル｜圧縮強度　24N/mm2以上　】	構造物	1					単-15号 週休有
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	0.03					単-16号 概数　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	0.03					単-17号 概数　週休有
表面被覆工		式	1					
下地処理		橋	1					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工		式	1					
橋梁塗装工		式	1					
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　3回	m2	9.7					単-19号 週休有
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　1回	m2	9.7					単-20号 週休有
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　1回	m2	9.7					単-21号 週休有
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	9.7					単-22号 週休有
現場発生品運搬	研削材+塗膜くず 40kg/m2×面積＝重量	式	1					単-23号 週休有
現場発生品処分	研削材+塗膜くず 40kg/m2×面積＝重量	t	0.4					単-24号 週休有
橋梁足場等設置工		式	1					
橋梁足場工		式	1					
橋梁補修用足場（Type-E）	シート+板張防護工	橋	1					単-25号 週休有
橋梁補修用足場（Type-F）		橋	1					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修用足場（Type-F）	底面部シート防護	橋	1					単-27号 週休有
橋梁補修用足場（Type-F）	手摺り部板張り防護	橋	1					単-28号 週休有
橋梁補修用足場（Type-F）	手摺り部シート防護	橋	1					単-29号 週休有
橋梁補修用足場（Type-F）	天井部板張り防護	橋	1					単-30号 週休有
橋梁補修用足場（Type-F）	天井部シート防護	橋	1					単-31号 週休有
橋梁防護工		式	1					
板張防護		m2	243					単-32号 週休有
ｼｰﾄ張防護		m2	243					単-33号 週休有
仮設工		式	1					
防塵対策工		式	1					
ブラスト用養生シート		式	1					単-34号 概数 週休有
クリーンルーム	1.50m×2.0m L=4.5m	台	1					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
あと施工アンカー工		式	1					
アンカーボルト穿孔及び設置		本	40					単-36号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員A		人日	31					単-37号 概数 週休有
交通誘導警備員B		人日	31					単-38号 概数 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻	m3			
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.35		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替	単位	式	数量	1	単価	
規格	I無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	6			CB435920 管理費区分 無 単-39号
支承取替（鋼橋）	支承形式＝I：下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無＝無し：	基	3			CB431810 管理費区分 無 単-40号
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25㎜を超え40㎜以下：削孔方向＝下方向：	本	6			CB435940 管理費区分 無 単-41号
アンカーボルト	Φ30×650　SS400　M30ナット含む　亜鉛メッキ品	本	1			WYB00070 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮支点部補強材（鋼材）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１３×９０×９０　車上渡し	t	0.07			Z001130012 管理費区分 無 刊行物単価
トルシアボルト	M22×70　S10T	本	27			WYB00069 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	角型鋼管 t=3.2mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			DGD20380 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部分補修部材	L=4,630　支柱、ビーム、スリーブ含む	組	1			WYB00047 管理費区分 無 見積策定単価
防護柵部分補修部材	L=300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			WYB00048 管理費区分 無 見積策定単価
防護柵部分補修部材	L=300+300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			WYB00049 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋名板設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	M10×15【盗難防止ナット｜M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付	【盗難防止ナット｜M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）　】	枚	1			CB422720 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	溶接種別＝すみ肉脚長6mm：	m	1			CB431580 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬（鋼材）	単位	t	数量	1	単価	
規格	除雪センター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝17.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	はつり工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB224250 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（モルタル工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	現場コンクリートプラント使用の有無＝無：生コンクリートの規格＝18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：作業区分＝10m3/日未満：養生方法＝一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】	m3	1			WB330550 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.35			ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

単-12号

1次単価表

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	沓座ﾓﾙﾀﾙ打替	単位	式	数量	1	単価	
規格	【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座コンクリートはつり　（支承直下部以外）		ｍ３	0.25			CB431840 管理費区分 無 単-49号
型枠工（一般型枠）		m2	0.2			WB440310 管理費区分 無 単-50号
鉄筋	鉄筋規格＝鉄筋各種：費用の内訳＝全ての費用： 【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し】	t	0.01			CB431720 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： 【無収縮モルタル｜セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３　】	ｍ３	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	0.1m3未満　有り【ポリマーセメントモルタル｜圧縮強度　24N/mm2以上　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： １構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.03m3 ： 【ポリマーセメントモルタル｜圧縮強度　24N/mm2以上　】	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面保護工		m2	0.3			WYB00037 管理費区分 無 単-57号 見積策定歩掛
プライマー	NAVレジンK1　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.2kg/m2　ロス率10%	セット	1			WYB00038 管理費区分 無 見積策定単価
下塗り材	NAVレジンK2　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.5kg/m2　ロス率15%	セット	1			WYB00009 管理費区分 無 見積策定単価
下塗り材	NAV-Gシート　100cm×100m/枚　ロス率15%	枚	1			WYB00008 管理費区分 無 見積策定単価
耐候性染料	フッ素系塗料（NAVｺｰﾄUV）　0.1kg/m²　ロス率10%	枚	1			WYB00010 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗	単位	m2	数量	1	単価	
規格	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ･ﾛｰﾗ：	m２	1			WB821550 管理費区分 無 単-58号
塗替塗装	作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（1層）はけ･ﾛｰﾗ：	m２	1			WB821550 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中塗	単位	m2	数量	1	単価	
規格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系：：	ｍ２	1			WB821550 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上塗	単位	m2	数量	1	単価	
規格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系：	ｍ２	1			WB821550 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3種ケレン　サンドブラスト全面		m2	1			WYB00060 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	式	数量	1	単価	
規格	研削材+塗膜くず 40kg/m2×面積＝重量						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト廃材処収集運搬費		式	1			WYB00051 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品処分	単位	t	数量	1.1	単価	
規格	研削材+塗膜くず 40kg/m2×面積＝重量						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト廃材処分費		t	1			WYB00052 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-E）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	シート+板張防護工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-E）	S=448 N=0.156 m=2 K1=1.1 α1=1.0 α2=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=0.3 A=37.0	式	1			WYB00019 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=18 N=0.260 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			WYB00020 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	底面部シート防護						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=2.63 N=0.007 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			WYB00021 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	手摺り部板張り防護						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			WYB00022 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	手摺り部シート防護						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			WYB00023 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	天井部板張り防護						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			WYB00024 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁補修用足場（Type-F）	単位	橋	数量	1	単価	
規格	天井部シート防護						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板張防護	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板張防護工	作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝0.3月：朝顔の区分＝片側朝顔：	m２	1			WB470720 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｼｰﾄ張防護	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工	作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝0.3月：朝顔の区分＝片側朝顔：	m２	1			WB470730 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブラスト用養生シート	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置（賃料）	最大風量３０ｍ３/min、消耗品、電力料含まず PCB対策の場合は別途	台・月	1			LDK7220000 管理費区分 無 道建設部策定単価
負圧集塵装置用１次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			ZAC7120100 管理費区分 無 道建設部策定単価
負圧集塵装置用２次フィルター	同上	枚	1			ZAC7120400 管理費区分 無 道建設部策定単価
負圧集塵装置用HEPAフィルター	同上	枚	1			ZAC7120700 管理費区分 無 道建設部策定単価
負圧集塵装置（基本料）	最大風量３０ｍ３/min、消耗品、電力料含まず PCB対策の場合は別途	台	1			LDK7230000 管理費区分 無 道建設部策定単価
真空掃除機（賃料）	消耗品含まず　PCB対策の場合は別途	台・月	1			LDK7240000 管理費区分 無 道建設部策定単価
真空掃除機１次フィルター		枚	1			ZAC7120900 管理費区分 無 道建設部策定単価
真空掃除機HEPAフィルター		枚	1			ZAC7121100 管理費区分 無 道建設部策定単価
真空掃除機（基本料）	消耗品含まず　PCB対策の場合は別途	台	1			LDK7250000 管理費区分 無 道建設部策定単価
エアシャワー（賃料）	消耗品、電力料含まず　PCB対策の場合は別途	台・月	1			LDK7260000 管理費区分 無 道建設部策定単価
エアシャワー用１次フィルター		枚	1			ZAC7121200 管理費区分 無 道建設部策定単価

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブラスト用養生シート	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1			ZAC7121300 管理費区分 無 道建設部策定単価
エアシャワー（基本料）	消耗品、電力料含まず　PCB対策の場合は別途	台	1			LDK7270000 管理費区分 無 道建設部策定単価
防護服		着	6			ZAC7121400 管理費区分 無 道建設部策定単価
シューズカバー		組	6			ZAC7121500 管理費区分 無 道建設部策定単価
防護手袋		組	6			ZAC7121800 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリーンルーム	単位	台	数量	1	単価	
規格	1.50m×2.0m L=4.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易型セキュリティールーム	帯電W1500×L4500×H2000	台	1			WYB00050 管理費区分 無
クリーンルーム設置撤去	作業区分＝設置：	箇所	1			DX700100 管理費区分 無 単-64号
クリーンルーム設置撤去	作業区分＝撤去：	箇所	1			DX700100 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーボルト穿孔及び設置	単位	本	数量	42	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
ホーク・カットアンカー	12CA	本	40			WYB00066 管理費区分 無 刊行物単価
アイボルト	M12×52	本	40			WYB00053 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1			D9820650 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB435920

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB431810

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替（鋼橋）	単位	基	数量	1	単価	
規格	I 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
橋りょう特殊工	割増対象賃金比 0.852	%				R0122 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
橋りょう世話役	割増対象賃金比 0.783	%				R0124 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB435940

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	
規格	25㎜を超え40㎜以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）

単-42号　　DGD20380

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.007			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
溶接工	割増対象賃金比 0.835	人	0.053			R0113 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.02			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
酸素	ボンベ	m３	0.163			Z006710001 管理費区分 無 刊行物単価
アセチレン	同上	ｋｇ	0.028			Z006712001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB422720

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋名板等取付	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
盗難防止ナット	M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）	%				ZAA8564000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB431580

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接	単位	m	数量	1	単価	
規格	すみ肉脚長6㎜						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
溶接工	割増対象賃金比 0.835	%				R0113 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB010410

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 無し 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB224250

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001090004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-47号　　WB330550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	m3	数量	100	単価	
規格	無 18－5－40（高炉B） 無 10m3/日未満 一般養生 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	3.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	7.4			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	7.7			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
無収縮モルタル	セメント系プレミックス 標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｍ３	104			ZAC7060000 管理費区分 無 刊行物単価
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	2.8			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB431840

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	沓座コンクリートはつり　（支承直下部以外）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	（支承直下部以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
橋りょう世話役	割増対象賃金比 0.783	%				R0124 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）

単-50号　　WB440310

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工（一般型枠）	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	3.9			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	18.1			R0133 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	8.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に20%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB431720

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工	割増対象賃金比 0.888	%				R0110 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し	%				Z001102019 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB240010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	%				ZAC7060000 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB227010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-54号　　WB020052

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　WB229210

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	有り 0.1m3未満 0.03m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.8			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	5.3			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　24N/mm2以上	m３	0.035			ZJD3140500 管理費区分 無 地方資材単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に8%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB227010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-57号　　WYB00037

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工 見積策定歩掛	単位	m2	数量	0.15	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に44.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　WB821550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	
規格	下塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）はけ・ﾛｰﾗ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ　材工共	m２	100			Q001513004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　WB821550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	
規格	下塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（1層）はけ・ﾛｰﾗ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ　材工共	m２	100			Q001513001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　WB821550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	
規格	中塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系　材工共	m２	100			Q001515010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WB821550

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	
規格	上塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系　材工共	m２	100			Q001517010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-62号　　WB470720

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板張防護工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去・賃料 0.3月 片側朝顔						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工	割増対象賃金比 0.852	人	0.04			R0122 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
防護材賃料		月	0.3			L001200009 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-63号　　WB470730

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シート張防護工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去・賃料 0.3月 片側朝顔						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工	割増対象賃金比 0.852	人	0.01			R0122 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
シート張防護材賃料		月	0.3			L001200010 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-64号　　DX700100

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリーンルーム設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	割増対象賃金比 0.783	人	1.3			R0124 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
橋りょう塗装工	割増対象賃金比 0.836	人	4.1			R0123 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック運転費	規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラック：工種区分＝クリーンルーム：	日	0.53			DX023120 管理費区分 無 単-68号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-65号　　DX700100

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリーンルーム設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	割増対象賃金比 0.783	人	0.95			R0124 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
橋りょう塗装工	割増対象賃金比 0.836	人	2.15			R0123 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック運転費	規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラック：工種区分＝クリーンルーム：	日	0.38			DX023120 管理費区分 無 単-68号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　D9820650

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　WB010212

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-68号　　DX023120

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格	２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラック　クリーンルーム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.26			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	音根内橋補修工事（繰越）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	音根内橋補修工事（繰越）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	m３	0.09			単-48号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	m３	0.03			単-56号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し	m３	0.25			単-53号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.587			単-54号 WB020052
	処分費（t）		t	0.07			単-54号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （アスファルト）							
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z001130012	等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	１３×９０×９０　車上渡し	t	0.07			刊行物単価
Z006710001	酸素	ボンベ	m３	0.651			刊行物単価
Z006712001	アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.111			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAA8564000	盗難防止ナット	M10（ｼｬｰﾅｯﾄ）	個	3			道建設部策定単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	31.338			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAC7060000	無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	m３	0.358			刊行物単価
ZJD4101000	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	0.868			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し	ｔ	0.01			刊行物単価
ZJD3140500	ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　24N/mm2以上	ｍ３	0.035			地方資材単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAC7120100	負圧集塵装置用１次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120400	負圧集塵装置用２次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120700	負圧集塵装置用HEPAフィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	1			道建設部策定単価
ZAC7120900	真空掃除機１次フィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121100	真空掃除機HEPAフィルター		枚	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC7121200	エアシャワー用１次フィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121300	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	1			道建設部策定単価
ZAC7121400	防護服		着	6			道建設部策定単価
ZAC7121500	シューズカバー		組	6			道建設部策定単価
ZAC7121800	防護手袋		組	6			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカーボルト	Φ30×650　SS400　M30ナット含む　亜鉛メッキ品	本	1			見積策定単価
	トルシアボルト	M22×70　S10T	本	27			刊行物単価
	防護柵部分補修部材	L=4,630　支柱、ビーム、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	防護柵部分補修部材	L=300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	防護柵部分補修部材	L=300+300+700　支柱、ビーム　端部パネル、スリーブ含む	組	1			見積策定単価
	プライマー	NAVレジンK1　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.2kg/m2　ロス率10%	セット	1			見積策定単価
	下塗り材	NAVレジンK2　5kg/ｾｯﾄ　　標準塗布量：0.5kg/m2　ロス率15%	セット	1			見積策定単価
	下塗り材	NAV-Gシート　100cm×100m/枚　ロス率15%	枚	1			見積策定単価
	耐候性染料	フッ素系塗料（NAVｺｰﾄUV）　0.1kg/㎡　ロス率10%	枚	1			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	3種ケレン　サンドブラスト全面		m2	9.7			見積策定単価
	ブラスト廃材処収集運搬費		式	1			見積策定単価
	ブラスト廃材処分費		t	0.363			
	橋梁用足場（Type-E）	S=448 N=0.156 m=2 K1=1.1 α1=1.0 α2=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=0.3 A=37.0	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=18 N=0.260 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=2.63 N=0.007 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=16.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=10.8	式	1			
	橋梁用足場（Type-F）	S=1.75 N=0.008 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	音根内橋補修工事（繰越）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用足場（Type-F）	S=0.67 N=0.002 M=708 K1=1.1 Y=35500(北海道R8.3月) X=44.0 A=4.8	式	1			
	簡易型セキュリティールーム	帯電W1500×L4500×H2000	台	1			
	ホーク・カットアンカー	12CA	本	38.093			刊行物単価
	アイボルト	M12×52	本	38.094			見積策定単価

単　独

2026年度施行

見積用

ポント沢橋舗装補修工事　実施設計書

分割設計書　3/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0095-0-02	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 7月　～　2027年03月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/06/11 09:26:14

設計内訳書

工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下無し	m2	140					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	11					単-2号 概数 週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	11					単-3号 概数 週休有
舗装打換え工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)50mm 【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m2	140					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】	m2	140					単-5号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温	m	10					単-6号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温	m	42					単-7号 週休有
橋梁補修工		式	1					
表面被覆工		式	1					
下地処理		橋	1					単-8号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.25		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430010 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝32.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB430020 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】	t	2.25			WB020052 管理費区分 T 単-11号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50㎜【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100㎜以下＝50㎜：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	橋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法） 下地処理	１橋当りの延べ施工量（実数入力）＝23m2：	橋	1			WB436310 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB430010

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB430020

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無し 32.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-11号　　WB020052

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB410040

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB410040

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB410260

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB410260

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-14号　　WB821210

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　WB821210

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WB436310

単価適用年月	20260702
歩掛適用年月	20260702
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面被覆工（塗装工法）　下地処理	単位	橋	数量	1	単価	
規格	23m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.48			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.96			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.48			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	ポント沢橋舗装補修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	ポント沢橋舗装補修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	140			単-9号 CB430010
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬（路面切削）	無し 32.0km以下 全ての費用	m３	11			単-10号 CB430020
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	24.75			単-11号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	102.488			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	24.75			地方資材単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	17.608			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	176.19			刊行物単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	t	10.34			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	59.959			刊行物単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	2.6			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	2.025			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ポント沢橋舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			