R8　音根内橋補修工事(繰越)

【見積策定単価】

No.	名　　称	仕　　様	単位	設　計 価　格
1	アイボルト	M12×52	本	2,140
2	アンカーボルト	Φ30×650　SS400　M30ナット含む　亜鉛メッキ品	本	11,400
3	プライマー	NAVレジンK1　5kg/セット　標準塗布量:0.2kg/m2　ロス率10%	セット	22,840
4	下塗り材	NAVレジンK2　5kg/セット　標準塗布量:0.5kg/m2　ロス率15%	セット	24,300
5	下塗り材	NAV-Gシート　100cm×100m/枚　ロス率15%	枚	243,000
6	耐候性染料	フッ素系塗料(NAVコートUV)　0.1kg/㎡　ロス率10%	セット	182,000
7	防護柵部分補修部材	L=4,630　支柱、ビーム、スリーブ含む	組	761,000
8	防護柵部分補修部材	L=300+700　支柱、ビーム、端部パネル、スリーブ含む	組	248,000
9	防護柵部分補修部材	L=300+300+700　支柱、ビーム、端部パネル、スリーブ含む	組	344,000
10	三種ケレン　サンドブラスト全面		m2	25,800
11	鉛　ブラスト廃材処分費		kg	250,000
12	鉛　ブラスト処収集運搬費		式	70,000