単　独

2026年度施行

見積用

向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	23-17-C0-0640-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 7月30日		
歩掛適用年月	2026年 7月30日		
単価適用年月	2026年 7月30日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月30日　～　2026年11月20日　(114日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：114日　　完成期限：　2026年11月20日
冬期労務補正	2026年 7月　～　2026年11月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/06/24 19:42:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ整備事業	向陽ヶ丘2丁目	向陽ヶ丘中央線	

費　目	本工事費	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）

	No	当　初	変　更
工事概要	1	ロードヒーティング改修　A=1378m2	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2022/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
道路融雪設備工		式	1					
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工		式	1					
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ縦溝空洞型（補強外装型）	ピッチ7cm	m2	1,196					単-1号 週休有
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ縦溝空洞型（補強外装型）	ピッチ5cm	m2	182					単-2号 週休有
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ敷設	ﾕﾆｯﾄ式　敷設幅1.5～1.8m	m	898					単-3号 週休有
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ敷設	治具使用　敷設幅1.5～1.8m	m	137					単-4号 週休有
路面温度検知器据付調整		組	5					単-5号 週休有
路面水分検知器据付調整		組	5					単-6号 週休有
自動制御器調整		台	3					単-7号 週休有
配管･配線工		式	1					

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	リードケーブルRHVV5.5mm2 【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５mm２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	840					単-8号 週休有
リードケーブル敷設	路面サドル止めRHVV5.5mm2 【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５mm２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1,725					単-9号 週休有
地中配線	リードケーブルRHVV8mm2 【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	584					単-10号 週休有
リードケーブル敷設	路面サドル止めRHVV8mm2 【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1,804					単-11号 週休有
リードケーブル敷設	リード線接続	箇所	190					単-12号 週休有
地中配線	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×3c 【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C】	m	33					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×4c 【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C 】	m	33					単-14号 週休有
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ敷設	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×3c 【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C 】	m	58					単-15号 週休有
ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ敷設	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×4c 【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C 】	m	58					単-16号 週休有
配管･配線撤去工		式	1					
地中配線撤去	2PNCT2sq-3c	m	24					単-17号 週休有
地中配線撤去	2PNCT2sq-4c	m	24					単-18号 週休有
地中配線撤去	RHVV5.5sq	m	1,295					単-19号 週休有
機器管理費		式	1					
機器管理費		式	1					単-20号 週休有
技術者間接費		式	1					

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1					単-21号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	15					単-22号 概数　週休有
交通誘導警備員		人日	15					単-23号 概数　週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ縦溝空洞型（補強外装型）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ピッチ7cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ７ｃｍ　ﾛｰﾄﾞ ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 用	ｍ２	1			V001552003 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ縦溝空洞型（補強外装型）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ピッチ5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ５ｃｍ　ﾛｰﾄﾞ ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ 用	ｍ２	1			V001552004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾕﾆｯﾄ式　敷設幅1.5～1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒーティングユニット既設道路敷設　（既設舗装面）	作業種別＝ユニット式（敷設幅1.5～1.8m） ：	m	1			WE220200 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	治具使用　敷設幅1.5～1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒーティングユニット既設道路敷設　（既設舗装面）	作業種別＝治具使用（敷設幅1.5～1.8m）：	m	1			WE220200 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面温度検知器据付調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
白金温度感知器	路面型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	1			ZAC2660000 管理費区分 9 道建設部策定単価
路面凍結検知装置据付（センサー）	作業種別＝センサー：作業内容による補正＝新設：2組目以降による補正＝補正なし：	組	1			WE226102 管理費区分 無 単-26号
路面凍結検知装置調整（センサー）	作業種別＝センサー：2組目以降による補正＝補正なし：	組	1			WE226202 管理費区分 有 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面水分検知器据付調整	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水分感知器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	1			ZAC2658000 管理費区分 9 道建設部策定単価
路面凍結検知装置据付（センサー）	作業種別＝センサー：作業内容による補正＝新設：2組目以降による補正＝補正なし：	組	1			WE226102 管理費区分 無 単-26号
路面凍結検知装置調整（センサー）	作業種別＝センサー：2組目以降による補正＝補正なし：	組	1			WE226202 管理費区分 有 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動制御器調整	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面凍結検知装置調整	作業種別＝観測装置：2台目以降による補正 ＝補正なし：	台	1			WE226201 管理費区分 有 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	リードケーブルRHVV5.5mm2【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-29号
配線各種	【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リードケーブル敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	路面サドル止めRHVV5.5mm2【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種	【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-30号
リード線敷設	作業種別＝リード線敷設：	m	1			WE220301 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	リードケーブルRHVV8mm2【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝10mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-29号
配線各種	【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リードケーブル敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	路面サドル止めRHVV8mm2【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配線各種	【リードケーブル｜Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-32号
リード線敷設	作業種別＝リード線敷設：	m	1			WE220301 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リードケーブル敷設	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	リード線接続						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線敷設（スリーブ接続）	作業種別＝スリーブ接続：	箇所	1			WE220302 管理費区分 無 単-33号
自己融着テープ	エフコテープ2号　W=20mm	m	1			WYB00005 管理費区分 無 刊行物単価
防水防食テープ	バルコテープ　W=20mm	m	1			WYB00006 管理費区分 無 刊行物単価
ビニールテープ	W=19mm	m	1			WYB00007 管理費区分 無 刊行物単価
圧着スリーブ	直線重ね合わせ用P8	個	1			WYB00008 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×3c【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-34号
配線各種	【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×4c【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20mm以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-34号
配線各種	【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×3c【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線敷設	作業種別＝リード線敷設：	m	1			WE220301 管理費区分 無 単-31号
配線各種	【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C 】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ敷設	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT 2mm2×4c【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リード線敷設	作業種別＝リード線敷設：	m	1			WE220301 管理費区分 無 単-31号
配線各種	【材料費｜ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C 】	m	1			WE507000 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	2PNCT2sq-3c						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	2PNCT2sq-4c						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	RHVV5.5sq						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

単-20号

1次単価表

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器管理費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器管理費対象額			0.1822			WYB00003 管理費区分 5
計						
単価						

単-21号

1次単価表

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術者間接費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術者間接費対象額			0.8			WYB00004 管理費区分 5
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WE220200

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒーティングユニット既設道路敷設　（既設舗装面）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ユニット式（敷設幅1.5～1.8m）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.04			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.04			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WE220200

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒーティングユニット既設道路敷設　（既設舗装面）	単位	m	数量	1	単価	
規格	治具使用（敷設幅1.5～1.8m）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.11			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　WE226102

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面凍結検知装置据付（センサー）	単位	組	数量	1	単価	
規格	センサー 新設 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　WE226202

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面凍結検知装置調整（センサー）	単位	組	数量	1	単価	
規格	センサー 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	割増対象賃金比 0.64	人	0.2			R0203 管理費区分 8 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　WE226201

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面凍結検知装置調整	単位	台	数量	1	単価	
規格	観測装置 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者	割増対象賃金比 0.64	人	1			R0202 管理費区分 8 道建設部策定単価 Z1
電気通信技術員	同上	人	0.75			R0203 管理費区分 8 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　WE114000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 10㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	2.3			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　WE507000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リードケーブル	H．V．V　1芯×5．5mm2　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553002 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WE220301

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リード線敷設	単位	m	数量	10	単価	
規格	リード線敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.15			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　WE507000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リードケーブル	H．V．V　１芯×８mm２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	m	1			V001553003 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WE220302

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リード線敷設（スリーブ接続）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	スリーブ接続						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.12			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　WE114000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　WE507000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C	m	1			Y000800001-005 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　WE507000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C	m	1			Y000800001-006 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　WE114000

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 撤去（不使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	2.75			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　WB010211

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　WB010212

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800001-005	材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C	m		2026	7	
Y000800001-006	材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C	m		2026	7	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		概数
交通誘導警備員		人日		15		概数

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000800001-005	材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×3C	m	91			刊行物単価
Y000800001-006	材料費	ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ　2PNCT2mm2×4C	m	91			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001552003	ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ７ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ２	1,196			道建設部策定単価
V001552004	ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ５ｃｍ　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ２	182			道建設部策定単価
V001553002	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ	2,565			道建設部策定単価
V001553003	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	ｍ	2,388			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAC2660000	白金温度感知器	路面型　共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	本	5			道産材 道建設部策定単価
ZAC2658000	水分感知器	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	個	5			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（電気）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自己融着テープ	エフコテープ2号　W=20mm	m	190			刊行物単価
	防水防食テープ	バルコテープ　W=20mm	m	190			刊行物単価
	ビニールテープ	W=19mm	m	190			刊行物単価
	圧着スリーブ	直線重ね合わせ用P8	個	190			刊行物単価
	機器管理費対象額			0.182			
	技術者間接費対象額			0.799			