単　独

2026年度施行

見積用

向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	23-17-C0-0641-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 7月30日		
歩掛適用年月	2026年 7月30日		
単価適用年月	2026年 7月30日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月30日　～　2027年 1月20日　(175日)
工期の設定	通常工期　実施工期：175日　完成期限：　2027年 1月20日
冬期労務補正	2026年 7月　～　2027年01月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/07/01 18:34:54

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ整備事業	向陽ヶ丘2丁目	向陽ヶ丘中央線	

費　目	本工事費	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）

	No	当　初	変　更
工事概要	1	切削オーバーレイ　A=1702m2	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2022/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し	m2	1,700					単-1号 週休有
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)有り	m2	1,700					単-2号 週休有
殻運搬(路面切削)	一次切削 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	102					単-3号 概数　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	102					単-4号 概数　週休有
殻運搬(路面切削)	二次切削 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	51					単-5号 概数　週休有
殻処分	混合廃棄物 【産業廃棄物処理 最終処分費｜混合廃棄物　】	t	120					単-6号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)10㎜ 【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m2	1,700					単-7号 週休有
基層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】	m2	1,700					単-8号 週休有
中間層(車道・路肩部)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)30㎜3.0m超 【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G)　】	m2	1,700					単-9号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜3.0m超 【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)　】	m2	1,700					単-10号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm 厚1.5mm無し	m	49					単-11号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温	m	270					単-12号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温	m	200					単-13号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	20					単-14号 概数 週休有
交通誘導警備員		人日	20					単-15号 概数 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
殻処分	混合廃棄物 【産業廃棄物処理 最終処分費｜混合廃棄物　】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430010 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下(4000m2以下)有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	一次切削【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝36.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB430020 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	二次切削【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB430020 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	混合廃棄物【産業廃棄物処理 最終処分費｜混合廃棄物 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【産業廃棄物処理 最終処分費｜混合廃棄物 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-22号
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	混合廃棄物	t	1			ZJD8110410 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)10㎜【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100㎜以下＝10㎜：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝密粒度ギャップアスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】	ｍ２	1			CB410250 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

単-11号

1次単価表

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

単-12号

1次単価表

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

単-13号

1次単価表

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝334km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-32号
貨物自動車による建設機械運搬中の損料	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：運搬距離(片道)＝334km：	回	1			DX090110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB430010

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB430010

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）　有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　１．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430020

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	有り 36.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-20号　　WB020052

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430020

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	有り 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-22号　　WB020052

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物	t	100			ZJD8110400 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410040

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０）　1.4m以上3.0m以下 10mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB410040

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 10mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410240

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410240

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410250

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 密粒度ギャップアスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	%				ZJD0630000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410250

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 密粒度ギャップアスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410260

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	%				ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB410260

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-27号　　WB821210

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036022 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　WB821210

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　WB821210

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　WB010211

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WB010212

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　WB010010

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 334km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1			Z006811005 管理費区分 無 その他単価 Z1
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	1			Z006811006 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　DX090110

単価適用年月	20260730
歩掛適用年月	20260730
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による建設機械運搬中の損料	単位	回	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 334km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.4			M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当初	事業区分	道路維持･修繕
					工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
殻運搬(路面切削)	一次切削	m3		102		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		102		概数
殻運搬(路面切削)	二次切削	m3		51		概数
殻処分	混合廃棄物	t		120		概数
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		概数
交通誘導警備員		人日		20		概数

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下）　無し　全ての費用	ｍ２	1,700			単-17号 CB430010
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬（路面切削）	有り 60.0km以下 全ての費用	m３	51			単-21号 CB430020
	殻運搬（路面切削）	有り 36.0km以下 全ての費用	m３	102			単-19号 CB430020
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	239.7			単-20号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2,177.21			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	239.7			地方資材単価
ZJD8110400	産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物	t	120			地方資材単価
ZJD8110410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	混合廃棄物	t	120			地方資材単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	t	42.762			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	2,918.102			刊行物単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	t	125.638			グリーン 地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	52.515			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD0630000	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.4～5.5%(密粒G)	t	128.284			地方資材単価
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	t	128.326			グリーン 地方資材単価
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	83.298			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	22.005			刊行物単価
Z004354001	接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	3.674			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	23.5			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200㎞まで	台	2			その他単価

集計リスト（材料）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	2			その他単価

集計リスト（その他）

	工事名	向陽ヶ丘中央線ロードヒーティング改修工事（舗装）	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			