レベル1　工事区分　　舗装工事

数　量　計　算　書

レベル2工種	レベル３種別	レベル４細別	レベル５規格	摘　用	単位	算　出　基　礎			当初　計 変更後　計
舗装工	舗装準備工	不陸整正	有り 28mm以上34mm未満		m2	幅*延長 5.5*60.05	=	330	330
	アスファルト舗装工	上層路盤(車道部)	再生アス安定処理 t=5cm		m2	5.5*60.05	=	330	330
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=3cm		m2	5.5*60.05	=	330	330
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	5.5*2	=	11	11
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 8cm		m2	5.5*60.05	=	330	330
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻		m3	330*0.08	=	26	26
		殻処分	アスファルト殻		m3	330*0.08	=	26	26
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	10	=	10	10