

第 1 ・ 3 水源接合并流量計更新工事

総括表

2026/07/07

工 事 名	第1・3水源接合井流量計更新工事		
施 工 場 所	網走群大空町東藻琴清浦		
施 工 期 間	2026年7月30日 ～ 2027年3月10日	発 注 元	
省 庁 名	下水道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	電磁流量計設置 N=1台 流量計変換器収納盤 N=2面		
備 考 欄			

設計内訳書

2026/07/07

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	式	1			費目行
【機器費】	式	1			内-1号 3頁
【材料費】	式	1			内-2号 4頁
【労務費】	式	1			内-3号 5頁
直接工事費(機械経費、総合試運転費、仮設費除く)	式	1			
直接経費	式	1			
機械経費(率)	式	1			
総合試運転費(率)	式	1			
直接工事費計	式	1			
間接工事費	式	1			
共通仮設費(率)	式	1			
共通仮設費計	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

設計内訳書

2026/07/07

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
据付(技術者)間接費	式	1			
据付(機器)間接費	式	1			
据付間接費					
据付工事原価	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

【機器費】

一式当たり内訳書

(内-1号)

2026/07/07

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超音波流量計 口径：300mm	台	1				見積策定単価
流量計変換器収納盤 屋内壁掛型 SUSU製 500-600-300mm MCCB、信号保護ヒューズ他	面	1				見積策定単価
流量計変換器収納盤 屋内壁掛型 SUSU製 500-800-300mm MCCB、信号保護ヒューズ他	面	1				見積策定単価
計						

【材料費】

一式当たり内訳書

(内-2号)

2026/07/07

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L4m	m	2,800				[建設物価R08.04.P570：北海道地区,積算資料R0
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L4m	m	1,200				[建設物価R08.04.P570：北海道地区,積算資料R0
合成樹脂製可とう電線管 PF-S管(一重管) 22mm	m	1				[建設物価R08.04.P573：北海道地区,積算資料R0
計						

一式当たり内訳書

【労務費】

(内-3号)

2026/07/07

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電磁流量計 据付 400φ	台	1			代-4号 6頁	
配電盤 据付 現場操作盤6 壁掛・スタンド形 W:500xH:600	面	1			代-6号 7頁	
硬質ビニル電線管 布設 28 露出配管	m	1,200			代-8号 8頁	
硬質ビニル電線管 布設 22 露出配管	m	2,800			代-9号 9頁	
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 新設 22mm以下 埋設以外	m	1			代-10号 10頁	[WE112160]
配電盤 据付 現場操作盤7 壁掛・スタンド形 W:600xH:800	面	1			代-11号 11頁	
配電盤 撤去(再使用しない) 現場操作盤7 壁掛・スタンド形 W:600xH:800	面	1			代-12号 12頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間有り 41.0km以下	t	1			代-13号 13頁	概数 鉄くず 桂町浄水場 [CB010410]
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1			代-14号 14頁	概数 [CB010420]
計						

電磁流量計 据付
400φ

参考資料

2026/07/07

(代-4号)

1 台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者	日	0 770				[R8.3]
電工	人	2				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 台 当り						

配電盤 据付
現場操作盤6 壁掛・スタンド形 W:500xH:600

参考資料
(代-6号)

2026/07/07
1 面当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者	日	0.880				[R8.3]
電工	人	1.900				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 面 当り						

硬質ビニル電線管 布設
28 露出配管

参考資料
(代-8号)

2026/07/07

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	0.760				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

硬質ビニル電線管 布設
22 露出配管

参考資料
(代-9号)

2026/07/07

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	0.640				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 新設
22mm以下 埋設以外

参考資料
(代-10号)

2026/07/07

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	4.900				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

配電盤 据付
現場操作盤7 壁掛・スタンド形 W:600xH:800

参考資料
(代-11号)

2026/07/07

1 面当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者	日	1				[R8.3]
電工	人	2				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 面 当 り						

配電盤 撤去(再使用しない)
現場操作盤7 壁掛・スタント形 W:600xH:800

参考資料
(代-12号)

2026/07/07
1 面 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工	人	0 400				[R8.3]
電工	人	0 800				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 面 当 り						

参考資料

2026/07/07

現場発生品及び支給品運搬
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t積、吊能力2.9t DID区間有り 41.0km以下 (代-13号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	供用日	0 408				[R7建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
運転手(特殊)	人	0 332				[R8.3]
特殊作業員	人	0 331				[R8.3]
軽油	L	6 628				[WEB建設R08.06：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 t 当り						

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

参考資料
(代-14号)

2026/07/07

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	供用日	0 170				[R7建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
運転手(特殊)	人	0 138				[R8.3]
特殊作業員	人	0 138				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
軽油	L	2 776				[WEB建設R08.06：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 t 当り						