単　独

2026年度施行

見積用

桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C1-0089-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 8月20日		
歩掛適用年月	2026年 8月20日		
単価適用年月	2026年 8月20日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材	J40:網走港	
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月20日　～　2026年12月21日　(124日)
工期の設定	通常工期　実施工期：124日　完成期限：　2026年12月21日
冬期労務補正	2026年 8月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/07/29 17:45:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ管理事業	桂町1丁目7-13	桂ヶ岡線	

費　　目	本工事費	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	立上配管移設　１式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2022/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
道路融雪設備工		式	1					
配管･配線工		式	1					
地中配管	FEP65	m	1					単-1号 週休有
屋外配管	G70 再使用	m	12					単-2号 週休有
屋外配管	G54	m	4					単-3号 週休有
屋外配線	CVT100SQ　再使用　管路	m	12					単-4号 週休有
屋外配線	CVT100SQ　再使用　露出	m	15					単-5号 週休有
屋外配線	CVT60SQ 再使用　管路	m	5					単-6号 週休有
屋外配線	CVT60SQ 再使用　露出	m	5					単-7号 週休有
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	3					単-8号 週休有
配管配線附属品		式	1					内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(電気)		式	1					内-2号 週休有
配管･配線撤去工		式	1					
地中配管撤去	FEP65	m	1					単-9号 週休有
屋外配管撤去	G70 再使用	m	12					単-10号 週休有
屋外配管撤去	PLP54	m	4					単-11号 週休有
屋外配線撤去	CVT100SQ 再使用 管路	m	12					単-12号 週休有
屋外配線撤去	CVT100SQ 再使用 露出	m	15					単-13号 週休有
端子部養生		式	1					単-14号 週休有
屋外配線撤去	CVT60SQ 再使用 管路	m	5					単-15号 週休有
屋外配線撤去	CVT60SQ 再使用 露出	m	5					単-16号 週休有
端子部養生		式	1					単-17号 週休有
現場発生品運搬(電気)	鉄くず 現場 → 除雪センター	式	1					内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	廃プラ	式	1					内-4号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4					単-18号 概数　週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
現場発生品運搬(電気)	廃プラ	式			
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配管配線附属品						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260820 20260820 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート装柱金物	自在バンド　IBT-215	個	16					WYB00013 管理費区分 無
直接接手	FEP65-FEP65	個	1					WYB00016 管理費区分 無
異種接続材	FEP65-G54	個	1					WYB00017 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	作業土工(電気)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260820 20260820 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	2					CB210030 管理費区分 無 単-27号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m３	2					CB210410 管理費区分 無 単-28号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	現場発生品運搬(電気)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260820 20260820 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝20.0km以下：	t	0.5					CB010410 管理費区分 無 単-31号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：	t	0.5					CB010420 管理費区分 無 単-32号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	現場発生品運搬(電気)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20260820 20260820 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝20.0km以下：	t	0.5					CB010410 管理費区分 無 単-33号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：	t	0.5					CB010420 管理費区分 無 単-34号
産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1					ZJD8250100 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1					ZJD8250110 管理費区分 9 地方資材単価
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配管	単位	m	数量	1	単価	
規格	FEP65						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 65㎜：条数による補正＝3条：付属品率計上＝0%：	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配管	単位	m	数量	1	単価	
規格	G70 再使用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝82㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：設置方法による補正＝ｸﾘｯﾌﾟ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配管	単位	m	数量	1	単価	
規格	G54						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝54㎜以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝ｸﾘｯﾌﾟ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-21号
厚鋼電線管（G）	規格＝呼び径 54：付属品率（実数）＝0%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT100SQ　再使用　管路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT100SQ　再使用　露出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT60SQ 再使用　管路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT60SQ 再使用　露出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	50	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	50			WE122200 管理費区分 無 単-26号
埋設標識シート	３００mm×５０m　２倍　電力・通信用	巻	1			V001538005 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地中配管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	FEP65						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝撤去（不使用）：管規格＝FEP 65㎜：条数による補正＝3条：	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	G70 再使用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝82㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：設置方法による補正＝ｸﾘｯﾌﾟ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	PLP54						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別＝厚鋼：規格＝70㎜以下：作業内容による補正＝撤去（不使用）：設置方法による補正＝ｸﾘｯﾌﾟ留め：設置高さによる補正＝2m以上：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT100SQ　再使用　管路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝40㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT100SQ　再使用　露出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端子部養生	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端子部養生		式	1			WYB00014 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT60SQ 再使用　管路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屋外配線撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	CVT60SQ 再使用　露出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別＝露出配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝撤去（再使用）：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

単-17号

1次単価表

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端子部養生	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端子部養生		式	1			WYB00015 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WE110500

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中）　新設 FEP 65mm 3条 0%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	1.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５mm	m	300			V001111004 管理費区分 無 刊行物単価 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　WE111100

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 82mm以下 撤去（再使用） ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上　補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	29.4			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　WE111100

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	21			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WE505200

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	厚鋼電線管（G）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 54 0%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1			V001103006 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　WE114000

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 40㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	10			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WE114000

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	露出配線 20㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	8.8			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WE114000

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 撤去（再使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　WE122200

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	埋設標識シート敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.4			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210030

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-29号　　WE110500

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中）　撤去（不使用）　FEP 65mm 3条						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.75			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　WE111100

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	厚鋼 70mm以下 撤去（不使用） ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上　補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	12.6			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB010410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 20.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB010420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB010410

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 20.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB010420

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-35号　　WB010212

単価適用年月	20260820
歩掛適用年月	20260820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５mm	m	3			刊行物単価
V001103006	厚鋼電線管	Ｇ５４	m	4			刊行物単価
V001538005	埋設標識シート	３００mm×５０m　２倍　電力・通信用	巻	0.06			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	0.35			刊行物単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	6			刊行物単価
ZJD8250100	産業廃棄物処理 最終処分費	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価
ZJD8250110	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	廃プラスチック類	t	1			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート装柱金物	自在バンド　IBT-215	個	16			
	直接接手	FEP65-FEP65	個	1			
	異種接続材	FEP65-G54	個	1			
	端子部養生		式	1			見積策定単価
	端子部養生		式	1			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	桂ヶ岡線ロードヒーティング立上配管移設工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			