

レベル1 工事区分		市道改修工事		数 量 計 算 書				当初 計	
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎			変更後 計
道路改良									
道路土工	掘削工	掘削	5000m3未満		m3	301.4			301
					m3	301.4			301
		土砂等運搬	土砂		m3	301.4			301
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	301.4			301
排水構造物工									
	プレキャスト集水桝	Ⅱ型A桝	下部、上部、中間300		基	1.0			1
			下部、上部、中間200		基	5.0			5
			下部、上部、中間100		基	9.0			9
			桝蓋		基	15.0			15
	地下排水	リブ付管渠	φ350	縦断管	m	12.1			12
					m	51.7			52
			φ300	縦断管	m	47.9			48
		リブ付管渠	φ250	縦断管	m	2.7			3
		塩ビ管	φ150	水抜きパイプ	m				
	作業土工	床掘り	小規模		m3	0.556	0.7	111.7	43
						深さ	幅	延長	
		埋戻し	小規模		m3	43.0	-	9.41	34
								管体積	

レベル1 工事区分		市道改修工事		数 量 計 算 書									
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎				当初 変更後	計 計		
舗装工													
舗装打ち換え工	凍上抑制層	車道部	H460	縦断管設置個所	m2	0.7	100.6	0.8	100.6	151			
						幅	延長	幅	延長				
		車道部	H150	交差点部	m2	27.4					27		
						cad求積							
	下層路盤	車道部	H300	車道	m2	6.8	100.6					684	
						幅	延長						
		車道部	H300	交差点部	m2	27.4					27		
						cad求積							
	凍上抑制層	歩道部	H170	歩道	m2	1.6	100.6	-	1.6*12.87	140			
						幅	延長	交差点部面積					
	下層路盤	歩道部	H100	歩道	m2	1.6	100.6	-	1.6*12.87	140			
						幅	延長	交差点部面積					
		歩道部	H100	保護路肩	m2	0.6	100.6					60	
						幅	延長	交差点部面積					
構造物取壊し工	構造物取壊し工	舗装版切断	t15cm以下		m	28.4					28		
		舗装版破砕			m2	729.3					729		
運搬処理工	運搬処理工	殻運搬	AS殻		m3	28.8					29		
		殻運搬	コン殻(鉄筋)		m3	35					35		
		殻処分	AS殻		m3	28.8					29		
		殻処分	コン殻(鉄筋)		m3	35					35		
		現場発生品運搬	グレーチング蓋撤去		枚	6					6.0		
			グレーチング蓋撤去		t	0.16					0.16		
仮設工			汚泥		t	0.1					0.1		
交通管理工	交通管理工	交通誘導警備員	誘導員A	概数	人日	30					30		
			誘導員B	概数	人日	30					30		