

【見積策定単価】

No.	名 称	仕 様	単位	設 計 価 格
1	硬質ビニル電線管 (露出配管)	VE16	m	1,080
2	硬質ビニル電線管 (露出配管)	VE28	m	1,860
3	600Vケーブル (管内)	CV3.5mm2-2C	m	890
4	600Vケーブル (管内)	CV3.5mm2-3C	m	1,120
5	600Vケーブル (管内)	CV5.5mm2-2C	m	1,140
6	コンクリート柱	B-12-19-5	本	125,000
7	コンクリートポール用底板	500×100	個	5,800
8	コンクリート柱根かせ	1,200×120×170	本	16,740
9	足場用ボルト		本	420
10	コンクリート柱 (チャーター便)		式	230,000
11	建柱車費 (トラック式アースオーガ)		時間	25,000
12	建柱車輸送費 (トラック式アースオーガ)		式	35,500
13	太陽光電池モジュール		枚	150,000
14	延長ケーブル20m (コネクター付)	HCV3.5mm2 VB8CN20EM4H	組	17,500
15	太陽電池架台	電柱取付型 ZAM製	基	350,000
16	アームタイレスバンド	SABD19T-DW	個	8,340
17	蓄電池収納制御盤	電柱取付型溶融亜鉛メッキ	面	1,500,000
18	蓄電池収納制御盤	電柱取付型溶融亜鉛メッキ	面	2,000,000
19	制御盤用コンクリート平板	600×900×300 (327kg)	枚	48,500
20	充放電コントローラー	EC-20M	台	15,500

【見積策定単価】

No.	名 称	仕 様	単位	設 計 価 格
21	パワーインバーター	GD150NA-124A	台	42,000
22	蓄電池	295Ah (PVX-2580L)	個	328,000
23	自動点滅器	送料共、耐塩型、100V 1A (KE-10301)	個	12,000
24	モジュール電池架台取付費		式	410,000
25	モジュール電池架台取付費	高所作業車	式	150,000
26	太陽電池出力試験費		式	120,000
27	制御盤動作試験・調整費		式	280,000
28	設計技術費		式	230,000
29	消耗品 雑材料 (直流電源設備設置工)		式	35,950
30	DV電線 (施工費)	2.6mm-2R (1条1径間)	径間	8,090
31	DV電線 (材料費)	2.6mm-2R	m	310
32	DV巻付けグリップ	2.6用	本	990
33	600Vビニル絶縁シースケーブル (平形)	VVF 2.0mm-2C	m	590
34	防犯灯 (17.9W)	NNY20393LE7	台	68,000
35	防犯灯 (取付費)		台	6,800
36	角度可変金物	DYKX23096	台	2,500
37	取付バンド (鋼管ポール用)	DYKX23097	本	1,900
38	取付バンド (コンクリート用)	DYKX22815	本	2,200
39	照明ポール (亜鉛メッキ樹脂被覆)	XDDK1360KA先端キャップ付	本	67,000
40	根かせセット	DDF526P	組	3,400

【見積策定単価】

No.	名 称	仕 様	単位	設 計 価 格
41	引込受金物	DVストラップ	個	490
42	ケーブル支持金物	SUS10m/mL:600(SFTC106)	組	650
43	照明ポール掘削設置費	人力	箇所	20,000
44	ポール場内運搬費	人力	箇所	25,000
45	照明ポール輸送費	札幌～網走	式	60,000
46	既設鋼管柱倒れ修正費		式	50,000
47	既設電柱撤去	A-12(機械費含む)	式	65,000
48	撤去電柱処分費		式	40,000
49	既設電柱運搬費		式	60,000
50	既設照明具撤去		台	4,500
51	消耗品 雑材料 (道路照明設備設置工)		式	27,740
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				