北浜丸万川沿線道路改良工事　工事数量概算書(延長460m)　(1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
道路土工	掘削工	掘削	5000m3未満		m3	(460×6.5)*0.4 車道面積×厚さ	1196
	残土処理工	土砂等運搬	土砂		m3	1196	1196
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	1196	1196
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m	6.5+6.5 起終点	13
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m2	460*6.5 延長×幅員	2990
	運搬処理工	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	2990*0.08 車道面積×厚さ	240
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	240	240
		現場発生品運搬	汚泥	概数	t	0.1	0.1
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石0～40	t＝20cm	m2	460*6.5 延長×幅員	2990