

第2天都山線舗装改修工事 工事数量概算書(延長700m)

(1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
舗装工	路面切削工	路面切削	6cm以下		㎡	700m*3.7m	2590
						延長×幅員	
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	概数	m3	2590*0.04	104
						車道面積×厚さ	
		殻処分	アスファルト殻	概数	m3	104	104
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン	t=4cm	m2	700m*3.6m	2590
						延長×幅員	
		L型止水テープ貼付け工		t=4cm	m	700m	700
		クラック処理	防止シート	概数	m	700m	700
		クラック処理	充填剤	概数	m	700m	700
	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版	概数	m	3.6+3.6	7
						起終点	
		現場発生品運搬	汚泥	概数	t	0.1	0.1
	区画線工	区画線工	ペイント式区画線		m	350	350
		交通誘導員	A		人	4	4
		交通誘導員	B		人	12	12