令和8年度

北西3丁目斜線外道路整備工事

数 量 計 算 書

網走市

土 工 量 精 算 書

名　　称	形 状 寸 法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
切　　土	掘 削 捨 土	70 ＊ 4.729	m3	331	
捨　　土	運 搬 捨 土	331	m3	331	
構造物取壊し工	舗装版切断	16	m	16	
	舗装版破砕	30	m2	30	
運搬処理工	殻　運　搬	1.2	m3	1.2	
	殻　処　分	1.2	m3	1.2	

排 水 工 計 算 書

名　　称	形 状 寸 法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
リブ管φ250	排 水 工 延 長	20.0+20.0+5.0	m	45.0	
リブ管φ150	排 水 工 延 長	5.0+5.0+5.0	m	15.0	
雨水桝工	Ⅰ型Ａ桝 下部桝 H=1.00	3	箇所	3	
	Ⅱ型Ａ桝 下部桝 H=0.58	3	箇所	3	
桝蓋	グレーチング ＩＡ中間用	3	個	3	
	グレーチング ⅡＡ中間用	3	個	3	

舗装工・路盤工　計算書

名　　称	形　状　寸　法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
道路部　舗装工 表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ t =4cm	406	㎡	406.0	
道路部　路盤工 下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ φ 40mm t =30cm	406	㎡	406.0	
凍上抑制層(車道部)	抑制層　火山灰 t =46cm	406	㎡	406.0	
アスカーブ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	140	m	140	
一不陸整正	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ φ 40mm t =5cm	30.0	㎡	30.0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	2名　＊　10日	人	20.0	

法面工計算書

名　　称	形　状　寸　法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
工事用測量設計	一　　式	1.0	式	1.0	

撤去工・取壊工　計算書

名　　称	形　状　寸　法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
舗装切断	車道部 t=4cm	7.07+8.66	m	15.7	
舗装版破砕	車道部 t=4cm	30	㎡	30.0	
アス殻運搬処理	車道部 t=4cm	30*0.04	m3	1.2	
			t	2.8	
撤去工	横断側溝300 (5.7m再使用)	6.5	m	6.5	
	RC殻産廃処理	0.84m×	t		
	鋤取（草地部）	30+17+34+33+65+51	㎡	230	
	鋤取物産廃処理	230*0.05*0.6 面積×厚さ×ふるい率	m3	7	

縁石工・区画線工　計算書

名　　称	形　状　寸　法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
縁　石　工	アスカーブ縁石	61.368+69.886 L側+R側	m	131.25	
区画線工	中央破線	（79.28-3.84）/2 延長÷2	m	37.72	
	両側実線	（79.28-3.84）*2 延長×2	m	150.88	

擁　　壁　　工　　事

名　　称	形　状　寸　法	算　　出　　基　　礎	単位	積算数量	備　　考
擁 壁 工	Ｈ＝1.25	4.0	m	4.0	
	床ならし	1.3*4.0	m2	5.2	
	基礎砂利	1.1*4.0	m2	4.4	
作業土工	掘削土	1.4*4.0 断面積×延長	m3	5.6	
	埋戻土	0.5*4.0 断面積×延長	m3	2.0	
	捨　土	5.6　　-　　2.0	m3	3.6	