東3丁目中通線

数　量　計　算　書

レベル1　工事区分　　市道改修工事

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
道路改良							
道路土工	掘削工	掘削	5000m3未満		m3	(7 × 0.3 + (1.8+1.6) × 0.1)× 60 車道　歩道　延長	146
		土砂等運搬	土砂		m3	146.0	146
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	146.0	146
排水構造物工							
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅱ型A桝	下部、上部、中間200		基	6.0	6
	地下排水	リブ付管渠	φ250		m	49.0 + 21.0 縦断管　横断管	70
	作業土工	床掘り	小規模		m3	0.9 × 70 断面積　延長	63
		埋戻し	小規模		m3	0.6 × 70 断面積　延長	42
構造物取壊し工							
	構造物取壊し工	舗装版切断	t15cm以下		m	7×2 + (1.8+1.6)×2 + 60 車道起終点　歩道起終点　センター	81
		舗装版破砕	t＝3cm		m2	(7 + (1.8+1.6)) × 60 − 1.8×23 車道　歩道　ブロック舗装	583
		特殊ブロック撤去			m2	1.8*23	41
排水構造物撤去工							
	集水桝撤去				基	2	2
縁石撤去工							
	歩車道境界ブロック撤去				m	60×2 + 3×4 延長　巻き込み	132

数　量　計　算　書

レベル1　工事区分　　市道改修工事

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工							
	下層路盤	車道部	H300	車道	m2	7 × 60	420
		歩道部	H100	歩道	m2	(1.8+1.6) × 60	204
運搬処理工							
	運搬処理工	殻運搬	AS殻		m3	583 × 0.03	17
		殻運搬	コン殻(無筋)		m3	8	8
		殻運搬	コン殻(鉄筋)		m3	7	7
		殻処分	AS殻		m3	17	17
		殻処分	コン殻(無筋)		m3	8	8
		殻処分	コン殻(鉄筋)		m3	7	7
			汚泥		t	0.1	0.1
縁石工							
	歩車道境界ブロック	導水縁石			m	132	132
交通管理工	交通管理工	交通誘導警備員	誘導員A		人日	20	20
			誘導員B		人日	20	20