単　　独

設　　計　　図　　書

（特記仕様書・位置図・業務数量総括表）

2026 年度施行

栄南６号乙線外詳細設計委託

網走市

特　　記　　仕　　様　　書

特 記 仕 様 書

20　一般事項

01　適用

01　共通仕様書

当該業務は、『北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書』（以下「共通仕様書」という。）に基づき履行すること。

02　個別事項

01　目的

１　設計業務

当該業務は、栄南6号乙線外の工事に必要な詳細設計を実施する業務である。

02　土木工事数量算出要領

当該業務において、数量の算出を行う場合は次によること。また、これに定めのない事項については、業務担当員と協議すること。

１　一般土木工事

「土木工事数量算出要領」

２　漁港工事

「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

３　下水道工事

「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

03　CALS/EC

１　電子納品

（１）当該工事は電子納品対象とする。電子納品にあたっては、網走市電子納品の手引き（案）【委託編】（以下、「手引き【委託編】」という）に基づき、工事監督員と協議の上、電子化の範囲を決定しなければならない。これにより難い場合には、協議の上、従来納品とする。

（２）成果品は、手引き【委託編】に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R又はDVD-R）で1部提出する。なお、手引き【委託編】の解釈に疑義がある場合は、担当員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。

（３）工事完成図書の提出にあたっては、電子成果品事前チェックシート等による確認や目視による確認を行い、ウイルス対策を実施した上で提出するものです。

04　提出成果品

特 記 仕 様 書

33　　設計業務

提出成果品は、次のとおりとする。

1　栄南6号乙線詳細設計委託（電子成果品保管帳１冊（電子媒体（CD-R等））

電子媒体一覧（電子納品の場合）

一般平面図

縦断図

標準横断図

横断図

主要構造物一般図

数量計算書　　：適宜

概算工事費　　：工法検討の比較表含む

報告書

※一般的な成果項目を記載しているため、必要に応じて監督員と協議し納品資料を決定すること。