（甲）

名　　称	計　　算　　式		数　量	単位
【上部工】				
支保工	7.52+7.54+7.48	＝	22.54	m
鉄筋（SD345　D13　L=450mm）	25本*3スパン		75	本
	75本×0.45m×0.995kg/m	=	33.58	kg
型枠設置	22.54*0.25	＝	5.64	m2
コンクリート打設	22.54*0.25*0.35	＝	1.97	m3
【付属工】				
防舷材再設置(V500H)	2	＝	2.00	箇所
防舷材再設置(NV500H)	1	＝	1.00	箇所
車止め設置	6.0+9.0+1.645+1.645	＝	18.29	m
縁金物設置	7.52+7.54+7.48	＝	22.54	m

【構造物撤去工】				
コンクリート取り壊し	（22.54-0.76-0.76）*0.25*0.35	＝	1.84	m3
コンクリート取り壊し(人力)	(0.76*0.35*0.25)*2	＝	0.13	m3
コンクリート切断	22.54+（0.35*4）	＝	23.94	m
	延長方向+係船柱横2箇所			
コンクリート切断(ウォールソー)	22.54	＝	22.54	m
コンクリート切断(コア抜きΦ125)	(0.25×3孔）×7箇所	＝	5.25	m
	D＝0.25			
防舷材撤去（再利用）	3	＝	3.00	基
車止め撤去	（2.3×6）+1.0+1.4	＝	16.20	m
【運搬処理工】				
現場発生品仮運搬	2	=	2.00	回
Co殻処分	22.54*0.35*0.25	＝	1.97	m3
	1.97*2.35		4.63	t
混合ごみ処分（金属+Co）	((22.54*0.009)+(16.2*0.18*0.15))*2.35	＝	1.50	t
金属ごみ処分	アンカー・ボルト等	＝	0.10	t
切断水	(22.54+(0.35*4))*0.25*0.023	＝	0.14	t