# 能取三眺線配水管布設替工事

# 総括表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 能取三眺線配水管布設替工事 | | |
| 施　工　場　所 | 字三眺11-1地先 | | |
| 施　工　期　間 | 2026年10月9日　～　2027年3月10日 | 発　注　元 | |
| 省　庁　名 | 北海道 建設部 | 担　当　者 | |
| 工　事　コ　ー　ド | | | |
| 工　事　価　格 | | 請　負　工　事　価　格 | |
| 工　事　内　容 | DCIPφ200　L=429.8m | | |
| 備　考　欄 | | | |

能取三眺線配水管布設替工事

# 設計内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管材費 | 式 | 1 | | | 内-1号<br>3頁 |
| 資材費 | 式 | 1 | | | 内-2号<br>4頁 |
| 管工事費 | 式 | 1 | | | 内-3号<br>5頁 |
| 土工事費 | 式 | 1 | | | 内-4号<br>6頁 |
| 安全費 | 式 | 1 | | | 内-5号<br>7頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | | |
| 準備費 | 式 | 1 | | | 内-9号<br>8頁 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| うち法定福利費の事業主負担額 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |

能取三眺線配水管布設替工事

# 設計内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管材費

# 一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCIPφ200 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装<br>GX形S種 呼び径200mm×L5.0m | 本 | 86 | | | | ［建設物価R08.04.P285：全国（沖縄除く），積算 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)<br>GX形 継ぎ輪 口径200mm | 個 | 1 | | | | ［建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く），積算 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)<br>GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径200mm | 個 | 2 | | | | ［建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く），積算 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)<br>GX形 ﾗｲﾅ 口径200mm | 個 | 4 | | | | ［建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く），積算 |
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)<br>GX形 接合材料 口径200mm | 個 | 1 | | | | ［建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く），積算 |
| 仮設排泥弁20mm | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)<br>呼び径20mm | m | 5 | | | | ［建設物価R08.04.P686：札幌市，積算資料R08.04. |
| 埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/Cm²<br>φ 20mm 非上昇 | 個 | 1 | | | | ［R8水道部策定単価］ |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ<br>呼び径20mm | 個 | 2 | | | | ［建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管おねじ付ｿｹｯﾄ<br>呼び径20mm | 個 | 2 | | | | ［建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

資材費

# 一式当たり内訳書

（　　内-2号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティライン<br>W=150mm L=50m 「網走市水道部」記入あり | m | 429 800 | | | | [R8見積策定単価] |
| 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ<br>呼び径200×6000mm | m | 567 | | | | [WEB建設R08.04：全国（沖縄除く），積資別冊R0 |
| 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ<br>呼び径200mm | 個 | 774 | | | | [WEB建設R08.04：全国（沖縄除く），積資別冊R0 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

管工事費

# 一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCIPφ200 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>管径200㎜ 施工条件の補正:無し | m | 429.800 | | | 代-1号<br>9頁 | |
| GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>直管 呼び径 200㎜ | 口 | 85 | | | 代-2号<br>10頁 | |
| GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>異形管 呼び径 200㎜ | 口 | 2 | | | 代-5号<br>11頁 | |
| GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>異形管 呼び径 200㎜ | 口 | 1 | | | 代-59号<br>40頁 | |
| GX形継手接合 G-Linkを使用する 撤去(再使用有) 特殊作業員の労務単価加算補<br>異形管 呼び径 200㎜ | 口 | 1 | | | 代-57号<br>38頁 | |
| 鋳鉄管切断工<br>200㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | 口 | 1 | | | 代-6号<br>12頁 | |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>呼び径200㎜ | m | 429.800 | | | 代-7号<br>13頁 | |
| その他 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 管明示ｼｰﾄ工 | m | 429.800 | | | 代-15号<br>14頁 | |
| 排泥弁設置工（仮設）<br>PE　20㎜ | 箇所 | 1 | | | 代-16号<br>15頁 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

土工事費

# 一式当たり内訳書

（　　内-4号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削置土 | m3 | 310 | | | 代-22号<br>18頁 | |
| 掘削捨土 | m3 | 230 | | | 代-25号<br>21頁 | |
| 購入土埋戻し | m3 | 220 | | | 代-28号<br>24頁 | |
| 発生土埋戻し | m3 | 310 | | | 代-31号<br>27頁 | |
| 人力施工による植生工<br>張芝工 300m2以上500m2未満 週休2日補正:月単位 | m2 | 344 | | | 代-50号<br>33頁 | [WB810870] |
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去<br>C 3条 | m | 430 | | | 代-55号<br>36頁 | 概数<br>[DX214000] |
| ｹｰﾌﾞﾙ張<br>設置 路側用C種 ｹｰﾌﾞﾙの材料費無 間隔保持材無 | m | 430 | | | 代-56号<br>37頁 | 概数<br>[WB420140] |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

安全費

# 一式当たり内訳書

（　　内-5号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A(検定合格)<br>昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有) | 人日 | 22 | | | 代-48号<br>31頁 | [概数] |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有) | 人日 | 22 | | | 代-49号<br>32頁 | [概数] |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

準備費

# 一式当たり内訳書

（　　内-9号　　）

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋤取り土 | m3 | 17 | | | 代-54号<br>35頁 | 概数 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径200㎜ 施工条件の補正:無し

( 代-1号 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.100 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.160 | | | | [R8.3] |
| ﾄﾗｯｸ<br>ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 | 時間 | 1.410 | | | 機械-6号<br>41頁 | |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

直管 呼び径 200mm

# 参考資料

（ 代-2号 ）

1 口当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.060 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.060 | | | | [R8.3] |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 滑剤、接合器具損料 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

異形管 呼び径 200mm

# 参考資料

（ 代-5号 ）

1 口当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.112 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.112 | | | | [R8.3] |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 滑剤、接合器具損料 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

（　　代-6号　　）

鋳鉄管切断工
200mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

1 口当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.050 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.090 | | | | [R8.3] |
| ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)<br>ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径305mm程度 排気量70cc程度 | 日 | 0.050 | | | | [R7水道施設整備費積算基準P196(損料率計算の |
| 諸雑費 | % | 30 | | | 諸雑費 | 燃料､ｶｯﾀｰ刃損耗費等 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径200mm

# 参考資料

（ 代-7号 ）

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.430 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.430 | | | | [R8.3] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

管明示ｼｰﾄ工

# 参考資料

（　　代-15号　　）

100 m当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 人 | 0.400 | | | | [R8.3] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

（　　代-16号　　）

排泥弁設置工（仮設）
PE　20㎜

1 箇所当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>20㎜ | m | 5 | | | 代-19号<br>16頁 | |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み<br>管径20㎜ | 口 | 5 | | | 代-20号<br>17頁 | |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
20㎜

# 参考資料

（ 代-19号 ）

10 m当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.070 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.120 | | | | [R8.3] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径20mm

# 参考資料

（ 代-20号 ）

1 口当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.020 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.020 | | | | [R8.3] |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 接合器具損料 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

掘削置土

# 参考資料

（　代-22号　）

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | m3 | 1 | | | 代-23号<br>19頁 | |
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID | m3 | 1 | | | 代-24号<br>20頁 | [CB210110] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

（　代-23号　）

100 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 1.900 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 5 | | | | [R8.3] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 時間 | 11.100 | | | 機械-10号<br>45頁 | |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し　　( 代-24号 )

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 | 供用日 | 0.029 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0301-011-040-001] |
| 運転手(一般) | 人 | 0.025 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 0.799 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

掘削捨土

# 参考資料

（　代-25号　）

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | m3 | 1 | | | 代-26号<br>22頁 | |
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID | m3 | 1 | | | 代-27号<br>23頁 | [CB210110] |
| 公共残土受入費<br>大曲湖畔園地 | m3 | 1 | | | | |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

（　代-26号　）

100 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 1.900 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 5 | | | | [R8.3] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 時間 | 11.100 | | | 機械-10号<br>45頁 | |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し　　( 代-27号 )

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 | 供用日 | 0.035 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0301-011-040-001] |
| 運転手(一般) | 人 | 0.030 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 0.959 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

購入土埋戻し

# 参考資料

（　代-28号　）

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入+締固め 0.28m3 | m3 | 1 | | | 代-29号<br>25頁 | |
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 35.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DII | m3 | 1.330 | | | 代-30号<br>26頁 | [CB210110] |
| 盛土材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し<br>湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1 | m3 | 1.330 | | | | [R08.04]<br>[ZJD2081020][J00] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

( 代-29号 )

100 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 2.500 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 6.800 | | | | [R8.3] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 時間 | 7.600 | | | 機械-8号<br>43頁 | |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)<br>質量60~80kg | 日 | 3 | | | 機械-7号<br>42頁 | |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 35.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し　　( 代-30号 )

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 | 供用日 | 0.176 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0301-011-040-001] |
| 運転手(一般) | 人 | 0.150 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 4.797 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

発生土埋戻し

# 参考資料

（　代-31号　）

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入+締固め 0.28m3 | m3 | 1 | | | 代-32号<br>28頁 | |
| 土砂等運搬<br>小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID | m3 | 1 | | | 代-33号<br>29頁 | [CB210110] |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 小規模(標準) | m3 | 1 | | | 代-34号<br>30頁 | [CB210020] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

# 参考資料

( 代-32号 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 2.500 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 6.800 | | | | [R8.3] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 時間 | 7.600 | | | 機械-8号<br>43頁 | |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)<br>質量60~80kg | 日 | 3 | | | 機械-7号<br>42頁 | |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.0km以下 良好 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り

( 代-33号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級 | 供用日 | 0.029 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0301-011-040-001] |
| 運転手(一般) | 人 | 0.025 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 0.799 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準)

# 参考資料

( 代-34号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 供用日 | 0.037 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0202-114-028-001] |
| 運転手(特殊) | 人 | 0.023 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 0.880 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

交通誘導警備員A(検定合格)
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

# 参考資料

( 代-48号 )

1 人日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A( 9h単価)<br>昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2 | 人 | 1 | | | | [R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 人日 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

# 参考資料

( 代-49号 )

1 人日当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B( 9h単価)<br>昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2 | 人 | 1 | | | | [R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 人日 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

人力施工による植生工
張芝工 300m2以上500m2未満 週休2日補正:月単位

( 代-50号 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工(芝付) 張芝工<br>野芝 高麗芝 全面張り 材工共 | m2 | 1 | | | | [土木ｺｽﾄR08.07.P120：北海道,土木施単R08.07.F<br>[Q001416001] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

( 代-52号 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 供用日 | 0.042 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0202-114-028-001] |
| 運転手(特殊) | 人 | 0.027 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 0.998 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| 諸雑費 | 式 | | | | | 自動集計費目計算用 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

鋤取り土

# 参考資料

（　代-54号　）

1 m3当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>土砂 小規模 小規模(標準) | m3 | 1 | | | 代-52号<br>34頁 | [CB210100] |
| 伐開工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬<br>片道20.0km以下 良好 | t | 0.800 | | | 代-58号<br>39頁 | [DX090800] |
| (有)富栄産業<br>すき取り物受入費 基地受入 | 堆積m3 | 1 | | | | [R08.04]<br>[ZJD4019300] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料

ｹｰﾌﾞﾙ撤去
C 3条

（ 代-55号 ）

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 人 | 1.500 | | | | [R8.3] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ｹｰﾌﾞﾙ張
設置 路側用C種 ｹｰﾌﾞﾙの材料費無 間隔保持材無

# 参考資料

（ 代-56号 ）

100 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.400 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 1.800 | | | | [R8.3] |
| ﾄﾗｯｸ<br>ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 | 時間 | 0.700 | | | 機械-9号<br>44頁 | |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GX形継手接合 G-Linkを使用する 撤去(再使用有) 特殊作業員の労務単価加算補正済み

# 参考資料

異形管 呼び径 200mm　　( 代-57号 )

1 口当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.045 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.045 | | | | [R8.3] |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 滑剤、接合器具損料 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

伐開工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
片道20.0km以下 良好

# 参考資料

（ 代-58号 ）

10 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級 | 時間 | 6.500 | | | 機械-11号<br>46頁 | |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

異形管 呼び径 200mm

# 参考資料

（ 代-59号 ）

1 口当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.070 | | | | [R8.3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.070 | | | | [R8.3] |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 滑剤、接合器具損料 |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 口 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機械運転単価表

トラック
クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

（ 機械-6号 ）

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.190 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 5.300 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| トラック<br>クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊 | 時間 | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0302-021-043-001] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg

# 機械運転単価表

( 機械-7号 )

1 日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 1 | | | | [R8.3] |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | L | 5 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001] |
| ﾀﾝﾊﾟ(賃貸)<br>質量60~80kg | 日 | 1.380 | | | | [建設物価R08.09.P805：北海道地区,積算資料R0<br>[L001180001 L301040030] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 日 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機械運転単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.28m3

( 機械-8号 )

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.160 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 5.900 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・バケット容量0.28m3 | 時間 | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0202-113-028-001] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機械運転単価表

トラック
クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

（ 機械-9号 ）

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.190 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 5.300 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| トラック<br>クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊 | 時間 | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0302-021-043-001] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機械運転単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

( 機械-10号 )

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 人 | 0.160 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 5.900 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 時間 | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0202-113-028-001] |
| 諸　雑　費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級

# 機械運転単価表

（ 機械-11号 ）

1 時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 人 | 0.170 | | | | [R8.3] |
| 軽油 | L | 9.800 | | | | [WEB建設R08.09：網走]<br>[Z006702002 Z040011002 Z305010250] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級 | 時間 | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[0301-011-110-001] |
| ﾀｲﾔ損耗費<br>10t 良好 | h | 1 | | | | [R8建設機械等損料表]<br>[Z010020102] |
| 諸 雑 費 | 式 | 1 | | | 調整金 | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |