■舗装補修数量（基本）

No.	歩車道の区別	補修内容	舗装厚（m）	舗装切断15cm以下（m）	舗装版取壊し（m2）	舗装殻（m3）	不陸整正（m2）	ｱｽ安定処理（m2）	粗粒度ｱｽｺﾝ（m2）	密粒度ｱｽｺﾝt=3cm（m2）	密粒度ｱｽｺﾝt=4cm（m2）	細粒度ｱｽｺﾝt=3cm（m2）
①	車道	舗装打換のみ	0.12	8.0	3.7	0.4	3.7	3.7	3.7	3.7	—	—
②	車道	舗装打換のみ	0.08	8.0	3.7	0.3	3.7	3.7	—	3.7	—	—
③	車道	舗装打換のみ	0.04	8.0	3.7	0.1	3.7	—	—	—	3.7	—
④	車道	舗装打換のみ	0.08	10.4	6.5	0.5	3.6	6.5	—	6.5	—	—
⑤	車道	舗装打換のみ	0.04	10.4	6.5	0.3	3.6	—	—	—	6.5	—
⑥	歩道	舗装打換のみ	0.03	8.0	3.7	0.1	3.7	—	—	—	—	3.7
⑦	車道	舗装打換+MH蓋交換	0.08	8.0	3.7	0.3	3.7	3.7	—	3.7	—	—

■R8舗装補修数量集計

No.	R8（箇所）	補修内容	舗装厚（m）	舗装切断15cm以下（m）	舗装版取壊し（m2）	舗装殻（m3）	不陸整正（m2）	ｱｽ安定処理（m2）	粗粒度ｱｽｺﾝ（m2）	密粒度ｱｽｺﾝt=3cm（m2）	密粒度ｱｽｺﾝt=4cm（m2）	細粒度ｱｽｺﾝt=3cm（m2）
①	9	舗装打換のみ	0.12	72.0	33.3	3.6	33.3	33.3	33.3	33.3	—	—
②	14	舗装打換のみ	0.08	112.0	51.8	4.2	51.8	51.8	—	51.8	—	—
③	1	舗装打換のみ	0.04	8.0	3.7	0.1	3.7	—	—	—	3.7	—
④	0	舗装打換のみ	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—
⑤	2	舗装打換のみ	0.04	20.8	13.0	0.6	7.2	—	—	—	13.0	—
⑥	0	舗装打換のみ	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0
⑦	2	舗装打換+MH蓋交換	0.08	16.0	7.4	0.6	7.4	7.4	—	7.4	—	—
合計	**28**		—	**228.8**	**109.2**	**9.1**	**103.4**	**92.5**	**33.3**	**92.5**	**16.7**	**0.0**