駒場公園通線配水管布設替工事

総括表

工　事　名	駒場公園通線配水管布設替工事		
施　工　場　所	駒場南２丁目２１−１６		
施　工　期　間	2026年10月9日　～　2027年2月10日	発　注　元	
省　庁　名	上水道	担　当　者	
工　事　コ　ー　ド			
工　事　価　格		請　負　工　事　価　格	
工　事　内　容	PEφ50　L=150.0m 仕切弁φ50　2基		
備　考　欄			

駒場公園通線配水管布設替工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管材費	式	1			内-1号 3頁
資材費	式	1			内-2号 5頁
管工事費	式	1			内-3号 6頁
土工事費	式	1			内-4号 8頁
安全費	式	1			内-5号 9頁
直接工事費	式	1			
共通仮設	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

駒場公園通線配水管布設替工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
φ75	式	1			費目行	
ﾌﾗﾝｼﾞ付き短管　ＰＥ×ＰＥ φ75mm　融着継手　JIS準拠寸法	個	1				[R8水道部策定単価]
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ φ　50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	1				[R8水道部策定単価]
ＥＦレデューサー　ＰＥ×ＰＥ φ　75mm×50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	1				[R8水道部策定単価]
φ50	式	1			費目行	
仕切弁　ソフトシール φ　50mm　7.5kgf/ｃ㎡　16kg/基　2種JWWAB120	基	2				[R8水道部策定単価]
ﾌﾗﾝｼﾞ付き短管　ＰＥ×ＰＥ φ50mm　融着継手　JIS準拠寸法	個	2				[R8水道部策定単価]
ＥＦ４５°エルボ　ＰＥ×ＰＥ φ　50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	1				[R8水道部策定単価]
ＥＦ９０°エルボ　ＰＥ×ＰＥ φ50mm　融着継手　両受　JIS準拠寸法	個	2				[R8水道部策定単価]
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ φ　50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	33				[R8水道部策定単価]
ＥＦキャップ　ＰＥ×ＰＥ φ50mm　融着継手　JIS準拠寸法	個	1				[R8水道部策定単価]
ボルトナットパッキンφ50 ステンレス	組	2				[R8水道部策定単価]
ボルトナットパッキンφ75 酸化被膜	組	0.500				[R8水道部策定単価]
ポリエチレン管　ＰＥ 直管 φ　50　融着　　JWWA規格	m	150				[R8水道部策定単価]

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
その他	式	1			費目行	
分水切替φ75×13	箇所	3			代-1号 10頁	
分水切替φ75×20	箇所	3			代-2号 11頁	
分水切替φ75×25	箇所	1			代-3号 12頁	
排泥（常設）φ50×φ20	箇所	2			代-4号 13頁	
計						

資材費

一式当たり内訳書

（　　内-2号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仕切弁弁筐　A　中型　V型 φ50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VON-13F-60LU	個	2				[R8水道部策定単価]
仕切弁台石　中型 300 400 170　　22Kg/個	個	2				[R8水道部策定単価]
平板 300×300×60	枚	4				[R8水道部策定単価]
止水栓筐　蓋～鋳鉄製 φ75mm×　伸縮型　L=1.00-1.5m	個	2				[R8水道部策定単価]
セーフティライン W=150mmL=50m　　「網走市水道部」記入あり	m	150				[R8水道部策定単価]
ロケーティングワイヤー 被覆外径 4.4mm	m	158				[R8水道部策定単価]
計						

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
φ75	式	1			費目行	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径75mm 2口継手	箇所	1			代-5号 14頁	
φ50	式	1			費目行	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm	m	150			代-6号 15頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm 2口継手	箇所	36			代-7号 16頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm 1口継手	箇所	1			代-8号 17頁	
撤去管吊上げ積込み(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 特殊作業員の労務単価加算補正済み 75mm	m	2			代-9号 18頁	
外面塗装工（フランジ片面当たり） 75A　マスチック+防食テープ	箇所	1			代-10号 19頁	
外面塗装工（フランジ片面当たり） 50A　マスチック+防食テープ	箇所	4			代-11号 20頁	
その他	式	1			費目行	
分水切替工 φ50×13	箇所	3			代-12号 21頁	
分水切替工 φ50×20	箇所	3			代-17号 26頁	
分水切替工 φ50×25	箇所	1			代-22号 31頁	
排泥弁設置工（常設） PEφ50×20	箇所	2			代-27号 36頁	

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
弁筐設置工 中型	箇所	2			代-32号 41頁	
止水栓取付け 筐のみ取付け 特殊作業員の労務単価加算補正済み 口径20㎜	箇所	2			代-35号 44頁	
管明示ｼｰﾄ工	m	150			代-36号 45頁	
管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工） φ50 4箇所/本 天端明示無	m	150			代-37号 46頁	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	m	158			代-38号 47頁	
計						

土工事費

一式当たり内訳書

（　　内-4号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削置土	m3	60			代-39号 48頁	
掘削捨土	m3	50			代-42号 51頁	
購入土埋戻し	m3	30			代-45号 54頁	
発生土埋戻し	m3	60			代-48号 57頁	
凍上抑制層（歩道） 110mm　凍上抑制材	m2	90			代-52号 61頁	
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	90			代-56号 65頁	[CB410031]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 制約無 夜間	m2	150			代-58号 67頁	[WB810420]
計						

安全費

一式当たり内訳書

（　　内-5号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員A(検定合格) 昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)	人日	12			代-59号 68頁	[概数]
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)	人日	12			代-60号 69頁	[概数]
計						

分水切替φ75×13

参考資料

（　　代-1号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20mm　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径13mm×20P	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ 呼び径13mm	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径13mm	m	2				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

分水切替φ75×20

参考資料

（　　代-2号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90° ｴﾙﾎﾞ 呼び径20㎜	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径20㎜	m	2				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

分水切替φ75×25

参考資料

（　　代-3号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×25mm　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径25mm	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90° ｴﾙﾎﾞ 呼び径25mm	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径25mm	m	2				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

排泥（常設） φ50×φ20

参考資料

（　　代-4号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/C㎡ φ 20㎜　非上昇	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管おねじ付ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径20㎜	m	3				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径75mm 2口継手

（ 代-5号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	%	14			諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計						
1 箇所 当り						

参考資料

（　　代-6号　　）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.180				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm 2口継手

（ 代-7号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	%	14			諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計						
1 箇所 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm 1口継手

（ 代-8号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.056				[R8.3]
普通作業員	人	0.056				[R8.3]
諸雑費	%	14			諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計						
1 箇所 当り						

参考資料

撤去管吊上げ積込み(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 特殊作業員の労務単価加算補正済み 75㎜ （ 代-9号 ）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.108				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

外面塗装工（フランジ片面当たり）
75A　マスチック+防食テープ

参考資料

（　　代-10号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
塗装工	人	0.070				[R8.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	
マスチックペースト　NO,59M 3kg 2缶	Kg	1.500				[R8水道部策定単価]
マスチックテープ　ペトロラタム系 t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902	m	1.440				R8水道部策定単価
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901	m	6.480				R8水道部策定単価
計						
1 箇所 当り						

外面塗装工（フランジ片面当たり）
50A　マスチック+防食テープ

参考資料

（　　代-11号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
塗装工	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	
マスチックテープ　ペトロラタム系 t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902	m	1.160				R8水道部策定単価
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901	m	5.220				R8水道部策定単価
マスチックペースト　NO,59M 3kg 2缶	Kg	0.930				[R8水道部策定単価]
計						
1 箇所 当り						

分水切替工
φ50×13

参考資料

（　代-12号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-13号 22頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径13㎜	口	5			代-14号 23頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径13㎜	口	2			代-15号 24頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 13㎜	m	2			代-16号 25頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-13号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径13mm

参考資料

（ 代-14号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径13mm

（ 代-15号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.005				[R8.3]
普通作業員	人	0.005				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
13㎜

（ 代-16号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.100				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

分水切替工
φ50×20

参考資料

（　代-17号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-18号 27頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径20㎜	口	5			代-19号 28頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径20㎜	口	2			代-20号 29頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 20㎜	m	2			代-21号 30頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜

参考資料

（ 代-18号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

参考資料

（　代-19号　）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径20mm

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径20mm

（ 代-20号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
20㎜

参考資料

（ 代-21号 ）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.120				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

分水切替工
φ50×25

参考資料

（　代-22号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径25㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-23号 32頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径25㎜	口	5			代-24号 33頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径25㎜	口	2			代-25号 34頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 25㎜	m	2			代-26号 35頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径25mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-23号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径25mm

参考資料

（ 代-24号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径25mm

（ 代-25号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
25㎜

参考資料

（ 代-26号 ）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.120				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

排泥弁設置工（常設）
PEφ50×20

（　代-27号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-28号 37頁	
止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用 特殊作業員の労務単価加算補正済み 口径20㎜	箇所	1			代-29号 38頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 20㎜	m	3			代-30号 39頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径20㎜	口	5			代-31号 40頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-28号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

止水栓取付け 止水栓のみ取付け PP用 特殊作業員の労務単価加算補正済み
口径20mm

参考資料

（ 代-29号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.043				[R8.3]
普通作業員	人	0.007				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
20㎜

参考資料

（ 代-30号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.120				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径20mm

参考資料

（ 代-31号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

弁筐設置工
中型

（　代-32号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ねじ式弁筐設置 A･B形(1号)	箇所	1			代-33号 42頁	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg	個	1			代-34号 43頁	[DX211800]
計						
1 箇所 当り						

ねじ式弁筐設置
A･B形(1号)

参考資料

(代-33号)

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg

参考資料

（ 代-34号 ）

10 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.300				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 個 当り						

参考資料

（ 代-35号 ）

止水栓取付け 筐のみ取付け 特殊作業員の労務単価加算補正済み
口径20mm

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.008				[R8.3]
普通作業員	人	0.013				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

管明示ｼｰﾄ工

参考資料

（　　代-36号　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.400				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ50 4箇所/本 天端明示無

参考資料

（ 代-37号 ）

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.090				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

参考資料

（　代-38号　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0 100				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

掘削置土

参考資料

（　代-39号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			代-40号 49頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km	m3	1			代-41号 50頁	[CB210110]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(代-40号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.900				[R8.3]
普通作業員	人	5				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.100			機械-1号 70頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 (代-41号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.029				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.025				[R8.3]
軽油	L	0.799				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

掘削捨土

参考資料

（　代-42号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			代-43号 52頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 9.0km	m3	1			代-44号 53頁	[CB210110]
公共残土受入費 大曲湖畔園地	m3	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(代-43号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.900				[R8.3]
普通作業員	人	5				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.100			機械-1号 70頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好 (代-44号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.094				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.080				[R8.3]
軽油	L	2.559				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

購入土埋戻し

参考資料

（　代-45号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 0.28m3	m3	1			代-46号 55頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0k	m3	1.330			代-47号 56頁	[CB210110]
盛土材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	1.330				[R08.04] [ZJD2081020][J00]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

(代-46号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	2.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.800				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			機械-1号 70頁	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3			機械-2号 71頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好

(代-47号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.176				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.150				[R8.3]
軽油	L	4.799				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

発生土埋戻し

参考資料

（　代-48号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 0.28m3	m3	1			代-49号 58頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km	m3	1			代-50号 59頁	[CB210110]
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)	m3	1			代-51号 60頁	[CB210020]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

参考資料

(代-49号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	2.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.800				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			機械-1号 70頁	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3			機械-2号 71頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 (代-50号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.029				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.025				[R8.3]
軽油	L	0.799				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準)

参考資料

(代-51号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	0.037				[R7建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
運転手(特殊)	人	0.023				[R8.3]
軽油	L	0.879				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

凍上抑制層（歩道）
110mm　凍上抑制材

参考資料

（　代-52号　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
下層路盤(歩道部) 110mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	100			代-53号 62頁	[CB410031]
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 20.5km以	m3	21 590			代-55号 64頁	[CB210110]
計						
1 m2 当り						

参考資料

下層路盤(歩道部)
110mm 1層施工 路盤材(各種)

(代-53号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	供用日	0.004				[R7建設機械等損料表] [0201-234-007-001]
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	日	0.004				[建設物価R08.08.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001070011 L301040020]
その他 (機械)	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0.008				[R8.3]
特殊作業員	人	0.004				[R8.3]
普通作業員	人	0.005				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.003				[R8.3]
その他 (労務)	式					自動集計費目計算用
路盤材 骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1	m3	0.139			代-54号 63頁	
軽油	L	0.123				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他 (材料)	式					自動集計費目計算用
計						
1 m2 当り						

参考資料

路盤材
骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1

(代-54号)

120 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
凍上抑制材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	120				[R08.04] [ZJD2021020][J00]
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 20.5km以下 良好 （ 代-55号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	供用日	0.058				[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
運転手(一般)	人	0.046				[R8.3]
軽油	L	2.959				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

参考資料

（ 代-56号 ）

下層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	供用日	0.004				[R7建設機械等損料表] [0201-234-007-001]
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	日	0.004				[建設物価R08.08.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001070011 L301040020]
その他 (機械)	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0.008				[R8.3]
特殊作業員	人	0.004				[R8.3]
普通作業員	人	0.005				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.003				[R8.3]
その他 (労務)	式					自動集計費目計算用
路盤材 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m3	0.126			代-57号 66頁	
軽油	L	0.123				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他 (材料)	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m2 当り						

参考資料

路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（　代-57号　）

120 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市･大空町(女満別･東藻琴)) 0~40mm	m3	120				[R08.04] [ZJD0045000][J03]
計						
1 m3 当り						

参考資料

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去及び再設置
撤去及び再設置 直線配置･ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 制約無 夜間無(代-58号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 直線配置 T6cm	m2	100				[土木ｺｽﾄR08.07.P8：北海道,土木施単R08.07.P6 [Q001060001]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用目的	m2	100				[土木ｺｽﾄR08.07.P8：北海道,土木施単R08.07.P6 [Q001064001]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm	m2	-102				[建設物価R08.08.P273：札幌市,積算資料R08.08. [Z002360001]
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=6cm	m2	2				[建設物価R08.08.P273：札幌市,積算資料R08.08. [Z002360001]
砂 ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ･ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 洗い砂 骨材ｿﾞｰﾝ1 ﾙｰｽﾞな状態	m3	3.870				[R08.04] [ZJD3145200][J00]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m2 当り						

交通誘導警備員A(検定合格)
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料

(代-59号)

1 人日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員A(9h単価) 昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2	人	1				[R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 人日 当り						

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料

(代-60号)

1 人日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員B(9h単価) 昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2	人	1				[R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 人日 当り						

機械運転単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(機械-1号)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	0.160				[R8.3]
軽油	L	5.900				[WEB建設R08.08：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 時間 当り						

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg

機械運転単価表

(機械-2号)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				[R8.3]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				[WEB建設R08.08：網走] [Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]
ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg	日	1.380				[建設物価R08.08.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001180001 L301040030]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当り						