鉄南本通線舗装改修工事　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断	t=15cm以下		m	5.5*2 起点+終点	11
	運搬処理工	処分費	汚泥(切断水)		t	0.1	0.1
舗装工	路面切削工	路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下)		m2	5.5*150	825
		殻運搬(路面切削)	t=15cm以下		m3	825*0.04	33
		殻処分	アスファルト舗装殻		m3	33	33
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩)	t=40mm		m2	5.5*150	825
		L型止水テープ貼付け工			m	161 センター+起終点	161
	アスファルト舗装補修工	クラック処理	クラック防止シート		m	150	150
		クラック処理	充填材		m	150	150
区画線工	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型実線15cm常温		m	150*2	300
		ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型破線15cm常温		m	150/2	150
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	10*2 日*人数	20