天都山団地線配水管布設替工事

総括表

工　事　名	天都山団地線配水管布設替工事		
施　工　場　所	字天都山34-2		
施　工　期　間	2026年10月16日　～　2027年3月10日	発　注　元	
省　庁　名	上水道	担　当　者	
工　事　コ　ー　ド			
工　事　価　格		請　負　工　事　価　格	
工　事　内　容	DCIPφ200　L=58.7m 仕切弁φ200　1基 不断水取出φ200×200　1箇所 不断水止水φ200　1箇所 PEφ50　L=234.0m 仕切弁φ50　4基		
備　考　欄			

天都山団地線配水管布設替工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管材費	式	1			内-1号 3頁
資材費	式	1			内-2号 7頁
管工事費	式	1			内-3号 8頁
土工事費	式	1			内-4号 11頁
安全費	式	1			内-5号 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

天都山団地線配水管布設替工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
DCIPφ200	式	1			費目行	
不断水分岐資材　割T字管 φ200×200　7.5K　鋼管用	個	1				[R8見積策定単価]
不断水止水資材 φ200　7.5K　鋼管用	個	1				[R8見積策定単価]
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 GX形S種 呼び径200mm×L5.0m	本	12				[建設物価R08.04.P285：全国（沖縄除く）,積算
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) GX形 継ぎ輪 口径200mm	個	1				[建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く）,積算
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) 短管1号 7.5K 呼び径200mm	個	1				[WEB建設R08.04：全国（沖縄除く）,積算資料R0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) GX形 切管ﾕﾆｯﾄ P-Linkｾｯﾄ 口径200mm	個	1				[建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く）,積算
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) GX形 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 口径200mm	個	2				[建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く）,積算
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形) GX形 接合材料 口径200mm	個	1				[建設物価R08.04.P286：全国（沖縄除く）,積算
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ式 2種7.5K 径200mm 浅層埋設対応可能 JWWA B 120	個	1				[建設物価R08.04.P300：北海道地区,積算資料R0
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材料 RF7.5Kﾌﾗﾝｼﾞ用 呼び径200mm SS400	組	1				[積資別冊R08.04.P116：全国Ⅱ（除沖縄）]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合部品 ﾌﾗﾝｼﾞ形接合部品 内面ｴﾎﾟｷｼ GF1形7.5K 水道用 呼び径200mm SUS304	組	1				[WEB建設R08.04：全国（沖縄除く）]
スッポンMVメカキャップⅡ φ200mm　塩ビ・鋼管	個	1				[R8見積策定単価]
VUキャップ　φ200	個	1				

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
DCIPφ250	式	1			費目行	
スッポンMVメカキャップⅡ φ250mm　塩ビ・鋼管	個	1				[R8見積策定単価]
VUキャップ　φ250	個	1				
φ75	式	1			費目行	
仕切弁　ソフトシール φ　75mm　7.5Kgf/ｃ㎡　26Kg/基　2種 JWWA B120	基	1				[R8水道部策定単価]
ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ φ　75mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	4				[R8水道部策定単価]
ＥＦ９０°エルボ　ＰＥ×ＰＥ φ75mm　融着継手　両受　JIS準拠寸法	個	3				[R8水道部策定単価]
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ φ　75mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	2				[R8水道部策定単価]
レデューサー　PE×PE φ75mm×50mm　融着　JIS準拠寸法	個	2				
ボルトナットパッキン　ステンレス φ　75mm　7.5Kgf/ｃ㎡	組	1				[R8水道部策定単価]
ポリエチレン管　ＰＥ 直管 φ　75　　JIS準拠寸法	m	5				[R8水道部策定単価]
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ 呼び径75mm	個	10				[建設物価R08.04.P694：北海道地区,積算資料R0
フランジ蓋 φ80A　7.5Kgf/ｃ㎡	枚	2				[R8水道部策定単価]
φ50	式	1			費目行	

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ＥＦ９０° エルボ　ＰＥ×ＰＥ φ50mm　融着継手　両受　JIS準拠寸法	個	10				[R8水道部策定単価]
ＥＦソケット　ＰＥ×ＰＥ φ　50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	56				[R8水道部策定単価]
ポリエチレン管　ＰＥ 直管 φ　50　　JIS準拠寸法	m	245				[R8水道部策定単価]
補修バンド　砲金 φ50	個	5				[R8水道部策定単価]
仕切弁　ソフトシール φ　50mm　7.5Kgf/ｃ㎡　16Kg/基　2種 JWWA B120	基	3				[R8水道部策定単価]
ﾌﾗﾝｼﾞ付き 短管　ＰＥ×ＰＥ φ　50mm　融着継手　　JIS準拠寸法	個	6				[R8水道部策定単価]
EFチーズ　PE×PE φ50　融着継手　JIS準拠寸法	個	2				
ボルトナットパッキン　ステンレス φ　50mm　7.5Kgf/ｃ㎡	組	3				[R8水道部策定単価]
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ 呼び径50mm	個	3				[建設物価R08.04.P694：北海道地区,積算資料R0
フランジ蓋 φ50A　7.5Kgf/ｃ㎡	枚	1				[R8水道部策定単価]
その他	式	1			費目行	
分水切替資材φ50×13	箇所	13			代-1号 13頁	
分水切替資材φ50×20	箇所	5			代-2号 14頁	
分水切替資材φ250×13	箇所	4			代-3号 15頁	

管材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
排泥（常設）φ50×φ20	箇所	2			代-4号 16頁	
計						

資材費

一式当たり内訳書

（　　内-2号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仕切弁筐　B　大型　V型 φ200×300A　FCD製　50.7kg　VON-15F-60LU	個	1				[R8見積策定単価]
仕切弁弁筐　A　中型　V型 φ50～150A　ＦＣＤ製　41.2kg　VON-13F-60LU	個	4				[R8水道部策定単価]
上部桝＋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　仕切弁防護桝C φ400　H＝600　135Kg/組	組	6				[R8見積策定単価]
仕切弁台石　中型 300 400 170　　22Kg/個	個	6				[R8水道部策定単価]
平板 300×300×60	枚	8				[R8水道部策定単価]
セーフティライン W=150mm L=50m 「網走市水道部」記入あり	m	308 700				[R8見積策定単価]
ロケーティングワイヤー 被覆外径 4.4mm	m	250				[R8水道部策定単価]
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径200×6000mm	m	70 400				[WEB建設R08.04：全国（沖縄除く），積資別冊R0
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200mm	個	281 800				[WEB建設R08.04：全国（沖縄除く），積資別冊R0
計						

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
DCIPφ200	式	1			費目行	
不断水取出工事費　割Ｔ字管 φ　200*200　7.5Kgf/ｃ㎡　VP管用・鋼管用	箇所	1				[R8水道部策定単価]
不断水止水工事費 φ　200　7.5Kgf/ｃ㎡　鋼管用	箇所	1				[R8水道部策定単価]
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径200㎜ 施工条件の補正:無し	m	58 700			代-5号 17頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 異形管 呼び径 200㎜	口	1			代-6号 18頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 異形管 呼び径 200㎜	口	2			代-7号 19頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 直管 呼び径 200㎜	口	1			代-8号 20頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 直管 呼び径 200㎜	口	1			代-9号 21頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 直管 呼び径 200㎜	口	10			代-10号 22頁	
鋳鉄管切断工 200㎜ ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	2			代-11号 23頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径200㎜	m	70 400			代-12号 24頁	
φ75	式	1			費目行	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径75㎜	m	5			代-13号 25頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径75㎜ 2口継手	箇所	6			代-14号 26頁	

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仕切弁設置工（人力）φ75	基	5			代-15号 27頁	
外面塗装工（フランジ片面当たり） 75A　マスチック+防食テープ	箇所	5			代-18号 30頁	
鋼管切断工 罫書き及び切断のみ 呼び径80mm STW290	口	12			代-19号 31頁	
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径80mm	m	11			代-20号 32頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径75mm	口	2			代-21号 33頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径75mm	個	10			代-22号 34頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径75(80)mm	口	4			代-23号 35頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径75(80)mm	口	4			代-24号 36頁	
φ50	式	1			 費目行	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm	m	256			代-25号 37頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm 2口継手	箇所	81			代-26号 38頁	
仕切弁設置工（人力）φ50	基	3			代-27号 39頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm	口	10			代-30号 42頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径50mm	個	7			代-31号 43頁	

管工事費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
外面塗装工（フランジ片面当たり） 50A　マスチック+防食テープ	箇所	6			代-32号 44頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径65㎜以下	口	1			代-33号 45頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径65㎜以下	口	1			代-34号 46頁	
その他	式	1			費目行	
管明示ｼｰﾄ工	m	308 700			代-35号 47頁	
管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工） φ50 4箇所/本 天端明示無	m	250			代-36号 48頁	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	m	262 500			代-37号 49頁	
弁筐設置工 中型	箇所	5			代-38号 50頁	
防護桝設置工	基	6			代-41号 53頁	
排泥弁設置工（常設） PEφ50×20	箇所	2			代-43号 55頁	
分水切替工 VPφ50×13	箇所	13			代-48号 60頁	
分水切替工 φ50×20	箇所	5			代-53号 65頁	
分水切替工 VPφ250×13	箇所	4			代-58号 70頁	
計						

土工事費

一式当たり内訳書

（　　内-4号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
掘削置土	m3	30			代-60号 72頁	
掘削捨土	m3	320			代-63号 75頁	
購入土埋戻し	m3	100			代-66号 78頁	
発生土埋戻し	m3	30			代-69号 81頁	
凍上抑制層（車道） 460mm　凍上抑制材	m2	253			代-73号 85頁	
下層路盤(車道・路肩部) 300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	253			代-77号 90頁	[CB410030]
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	440			代-79号 93頁	[CB410260]
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	1,495			代-81号 96頁	[CB430510]
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	507			代-82号 97頁	[CB430310]
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有	m3	20			代-83号 98頁	[CB227010]
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊受入費 美幌町:美幌ｱｽｺﾝ(道路工業)	t	47				[R08.04] [ZJD4300500][J00]
株式会社 ｴｰｽ・ｸﾘｰﾝ 汚泥 建設汚泥 脱水・天日乾燥 舗装切断水汚泥 中間処理費	t	2				[R08.04] [ZJD7100300]
計						

安全費

一式当たり内訳書

（　　内-5号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員A(検定合格) 昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)	人日	24			代-84号 99頁	［概数］
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)	人日	24			代-85号 100頁	［概数］
計						

分水切替資材φ50×13

参考資料

（　　代-1号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径13㎜×20P	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ 呼び径13㎜	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径13㎜	m	1				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

分水切替資材φ50×20

参考資料

（　　代-2号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90° ｴﾙﾎﾞ 呼び径20㎜	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径20㎜	m	1				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

分水切替資材φ250×13

参考資料

（　　代-3号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対　鋳鉄管　用 φ250×20m	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径20mm	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90° ｴﾙﾎﾞ 呼び径20mm	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径20mm	m	1				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

排泥（常設） φ50×φ20

参考資料

（　　代-4号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
サドル付分水栓　対ＰＥ用 φ50×20㎜　ボルト締め　　PTC B 20	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　１０Kgf/C㎡ φ 20㎜　非上昇	個	1				[R8水道部策定単価]
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 鋼管おねじ付ｿｹｯﾄ 呼び径20㎜	個	2				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質) 呼び径20㎜	m	3				[建設物価R08.04.P686：札幌市,積算資料R08.04.
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ 呼び径20㎜	個	1				[建設物価R08.04.P686：全国（北海道・沖縄除く
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

参考資料

（　代-5号　）

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径200㎜ 施工条件の補正:無し

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.160				[R8.3]
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間	1.410			機械-1号 101頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

異形管 呼び径 200mm

参考資料

（ 代-6号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.070				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	滑剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

異形管 呼び径 200mm

参考資料

（ 代-7号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.112				[R8.3]
普通作業員	人	0.112				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	滑剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

直管 呼び径 200mm

参考資料

（ 代-8号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.138				[R8.3]
普通作業員	人	0.138				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	滑剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

GX形継手接合 P-Linkを使用する 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

参考資料

直管 呼び径 200mm　　（　代-9号　）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.078				[R8.3]
普通作業員	人	0.078				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	滑剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み

直管 呼び径 200mm

参考資料

（ 代-10号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	滑剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

鋳鉄管切断工
200mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

参考資料

（　　代-11号　　）

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.090				[R8.3]
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径305mm程度 排気量70cc程度	日	0.050				[R7水道施設整備費積算基準P196(損料率計算の
諸雑費	%	30			諸雑費	燃料､ｶｯﾀｰ刃損耗費等
計						
1 口 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径200mm

参考資料

（ 代-12号 ）

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.430				[R8.3]
普通作業員	人	0.430				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径75mm

参考資料

(代-13号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.180				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径75mm 2口継手

（ 代-14号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	%	14			諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計						
1 箇所 当り						

仕切弁設置工（人力）φ75

参考資料

（　　代-15号　　）

10 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力 特殊作業員の労務単価加算補正済み 仕切弁 設置 呼び径 75㎜	基	1			代-16号 28頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径75(80)㎜	口	2			代-17号 29頁	
計						
1 基 当り						

参考資料

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力 特殊作業員の労務単価加算補正済み
仕切弁 設置 呼び径 75mm

(代-16号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.190				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径75(80)mm

参考資料

（ 代-17号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

外面塗装工（フランジ片面当たり）
75A　マスチック+防食テープ

参考資料

（　　代-18号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
塗装工	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	
マスチックテープ　ペトロラタム系 t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902	m	1.440				[R8水道部策定単価]
マスチック ペースト　NO,59P 3kg 2缶	Kg	1.500				[R8水道部策定単価]
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901	m	6.480				[R8水道部策定単価]
計						
1 箇所 当り						

参考資料

（　　代-19号　　）

鋼管切断工 罫書き及び切断のみ
呼び径80mm STW290

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
溶接工	人	0.091				[R8.3]
諸雑費	%	7.500			諸雑費	酸素、ｱｾﾁﾚﾝ、ｻﾝﾀﾞｰｽﾄﾝ
計						
1 口 当り						

参考資料

鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径80mm

(代-20号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				[R8.3]
普通作業員	人	0.138				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径75mm

参考資料

（ 代-21号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	7			諸雑費	工具損料、損耗費
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径75mm

（ 代-22号 ）

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 個 当り						

参考資料

（　　代-23号　　）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径75(80)mm

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

（　　代-24号　　）

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径75(80)mm

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.036				[R8.3]
普通作業員	人	0.036				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

（　代-25号　）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.180				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm 2口継手

（ 代-26号 ）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	%	14			諸雑費	機械器具損料及び消耗品
計						
1 箇所 当り						

仕切弁設置工（人力）φ50

参考資料

（　代-27号　）

10 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横型)人力 特殊作業員の労務単価加算補正済み 仕切弁 設置 呼び径 50mm	基	1			代-28号 40頁	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋼管 F12 呼び径65mm以下	口	2			代-29号 41頁	
計						
1 基 当り						

参考資料

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力 特殊作業員の労務単価加算補正済み
仕切弁 設置 呼び径 50mm

(代-28号)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.030				[R8.3]
普通作業員	人	0.150				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径65mm以下

参考資料

（ 代-29号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm

参考資料

（ 代-30号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	工具損料、損耗費
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径50mm

（ 代-31号 ）

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 個 当り						

外面塗装工（フランジ片面当たり）
50A　マスチック+防食テープ

参考資料

（　　代-32号　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
塗装工	人	0.060				[R8.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	
マスチックテープ　ペトロラタム系 t=1.1mm　W = 200mm　10m巻　JIS Z 1902	m	1.160				R8水道部策定単価
防食テープ　塩化ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ t=0.4mm　W = 100mm　10m巻　JIS Z 1901	m	5.220				R8水道部策定単価
マスチックペースト　NO,59M 3kg 2缶	Kg	0.930				[R7水道部策定単価]
計						
1 箇所 当り						

フランジ継手 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径65mm以下

参考資料

（ 代-33号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋼管 F12 呼び径65mm以下

参考資料

（ 代-34号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.030				[R8.3]
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

管明示ｼｰﾄ工

参考資料

（　　代-35号　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.400				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

管明示ﾃｰﾌﾟ工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工）
φ50 4箇所/本 天端明示無

参考資料

（ 代-36号 ）

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.090				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

参考資料

（　　代-37号　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0.100				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

弁筐設置工
中型

（ 代-38号 ）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ねじ式弁筐設置 A･B形(1号)	箇所	1			代-39号 51頁	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg	個	1			代-40号 52頁	[DX211800]
計						
1 箇所 当り						

ねじ式弁筐設置
A･B形(1号)

参考資料

(代-39号)

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 W≦100kg

参考資料

（ 代-40号 ）

10 個当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	0.100				[R8.3]
普通作業員	人	0.300				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 個 当り						

防護桝設置工

参考資料

（　代-41号　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	1			代-42号 54頁	[CB222800]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 基 当り						

プﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 50kg以上80kg以下 砕石有り

参考資料

（ 代-42号 ）

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 容量0.28(0.2)m3	日	0.091				[建設物価R08.09.P801：北海道地区,積算資料R0 [L001010008]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.008				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.003				[R8.3]
特殊作業員	人					[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
軽油	L	1.049				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 基 当り						

参考資料

（　代-43号　）

排泥弁設置工（常設）
PEφ50×20

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-44号 56頁	
止水栓取付け 全工程 PP用 特殊作業員の労務単価加算補正済み 口径20㎜	箇所	1			代-45号 57頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 20㎜	m	3			代-46号 58頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径20㎜	口	5			代-47号 59頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-44号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

参考資料

止水栓取付け 全工程 PP用 特殊作業員の労務単価加算補正済み
口径20mm

（ 代-45号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
20㎜

参考資料

（ 代-46号 ）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.120				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径20mm

参考資料

（ 代-47号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

分水切替工
VPφ50×13

参考資料

（　代-48号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-49号 61頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径13㎜	口	5			代-50号 62頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径13㎜	口	2			代-51号 63頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 13㎜	m	1			代-52号 64頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-49号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径13mm

参考資料

（ 代-50号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

（　代-51号　）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径13mm

1 口当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.005				[R8.3]
普通作業員	人	0.005				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

（　　代-52号　　）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
13㎜

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	0.060				[R8.3]
普通作業員	人	0.100				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

分水切替工
φ50×20

参考資料

（　代-53号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20㎜ 配水管径50㎜	箇所	1			代-54号 66頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径20㎜	口	5			代-55号 67頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径20㎜	口	2			代-56号 68頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 20㎜	m	2			代-57号 69頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

サﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径50mm

参考資料

（ 代-54号 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
管径20mm

参考資料

（ 代-55号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.020				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 口 当り						

参考資料

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み
呼び径20mm

（ 代-56号 ）

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.010				[R8.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	接着剤、接合器具損料
計						
1 口 当り						

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み
20㎜

参考資料

（ 代-57号 ）

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				[R8.3]
普通作業員	人	0.120				[R8.3]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

分水切替工
VPφ250×13

参考資料

（　代-58号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み 鋳鉄管 分水栓径13㎜ 配水管径250㎜ 電動式穿孔機を使用しない	箇所	1			代-59号 71頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 管径13㎜	口	5			代-50号 62頁	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 特殊作業員の労務単価加算補正済み 呼び径13㎜	口	2			代-51号 63頁	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 特殊作業員の労務単価加算補正済み 13㎜	m	1			代-52号 64頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

参考資料

サドル分水栓建込み 特殊作業員の労務単価加算補正済み
鋳鉄管 分水栓径13㎜ 配水管径250㎜ 電動式穿孔機を使用しない　（　代-59号　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員	人	0.080				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

掘削置土

参考資料

（　代-60号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			代-61号 73頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km	m3	1			代-62号 74頁	[CB210110]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(代-61号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.900				[R8.3]
普通作業員	人	5				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.100			機械-2号 102頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 (代-62号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.029				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.025				[R8.3]
軽油	L	0.799				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

掘削捨土

参考資料

（　代-63号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			代-64号 76頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 4.5km	m3	1			代-65号 77頁	[CB210110]
公共残土受入費 大曲湖畔園地	m3	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(代-64号)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	1.900				[R8.3]
普通作業員	人	5				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.100			機械-2号 102頁	
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好 (代-65号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.058				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.050				[R8.3]
軽油	L	1.599				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

購入土埋戻し

参考資料

（　代-66号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 0.28m3	m3	1			代-67号 79頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0k	m3	1.330			代-68号 80頁	[CB210110]
盛土材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	1.330				[R08.04] [ZJD2081020][J00]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

参考資料

(代-67号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.800				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			機械-2号 102頁	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3			機械-3号 103頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好

(代-68号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.176				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.150				[R8.3]
軽油	L	4.799				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

発生土埋戻し

参考資料

（　代-69号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 0.28m3	m3	1			代-70号 82頁	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km	m3	1			代-71号 83頁	[CB210110]
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)	m3	1			代-72号 84頁	[CB210020]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 0.28m3

参考資料

(代-70号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				[R8.3]
普通作業員	人	6.800				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			機械-2号 102頁	
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3			機械-3号 103頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 1.0km以下 良好 (代-71号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.029				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.025				[R8.3]
軽油	L	0.799				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準)

参考資料

(代-72号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	0.037				[R7建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
運転手(特殊)	人	0.023				[R8.3]
軽油	L	0.879				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

凍上抑制層（車道）
460mm　凍上抑制材

参考資料

（　　代-73号　　）

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
下層路盤(車道･路肩部) 460mm 3層施工 路盤材(各種)	m2	100			代-74号 86頁	[CB410030]
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 20.5km以	m3	58 420			代-76号 89頁	[CB210110]
計						
1 m2 当り						

参考資料

（　代-74号　）

下層路盤(車道・路肩部)
460mm 3層施工 路盤材(各種)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.004				[R7建設機械等損料表] [0701-016-310-001]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10~12t	日	0.004				[建設物価R08.09.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001050002]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡	日	0.004				[建設物価R08.09.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001060004]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0.010				[R8.3]
普通作業員	人	0.004				[R8.3]
特殊作業員	人	0.003				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.002				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
路盤材 骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1	m3	0.584			代-75号 88頁	
軽油	L	0.421				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用

参考資料

(代-74号)

下層路盤(車道･路肩部)
460mm 3層施工 路盤材(各種)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

路盤材
骨材各種 湯浅工業(株)網走市字稲富285-1

参考資料

(代-75号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
凍上抑制材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	1				[R08.04] [ZJD2021020][J00]
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 20.5km以下 良好 （ 代-76号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	供用日	0.058				[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
運転手(一般)	人	0.046				[R8.3]
軽油	L	2.959				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

参考資料

（ 代-77号 ）

下層路盤(車道・路肩部)
300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.002				[R7建設機械等損料表] [0701-016-310-001]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10~12t	日	0.002				[建設物価R08.09.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001050002]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡	日	0.002				[建設物価R08.09.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001060004]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0.007				[R8.3]
普通作業員	人	0.002				[R8.3]
特殊作業員	人	0.002				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.001				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
路盤材 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m3	0.381			代-78号 92頁	
軽油	L	0.281				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用

参考資料

下層路盤(車道・路肩部)
300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

(代-77号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

参考資料

路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（　代-78号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市･大空町(女満別･東藻琴)) 0~40mm	m3	1				[R08.04] [ZJD0045000][J03]
計						
1 m3 当り						

参考資料

表層(車道・路肩部)
1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

(代-79号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m	日	0.001				[建設物価R08.09.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001210001]
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3~4t	日	0.001				[建設物価R08.09.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001070011 L301040020]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 運転質量3~4t	日	0.001				[建設物価R08.09.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001060001]
その他 (機械)	式					自動集計費目計算用
普通作業員	人	0.003				[R8.3]
運転手(特殊)	人	0.002				[R8.3]
特殊作業員	人	0.002				[R8.3]
土木一般世話役	人					[R8.3]
その他 (労務)	式					自動集計費目計算用
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無	t	0.100			代-80号 95頁	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用PK3 ﾀｯｸｺｰﾄ用PK4	L	1.259				[積算資料R08.09.P331：北海道] [Z004130002 Z004130003 Z302010010 Z302010020]
軽油	L	0.038				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他 (材料)	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用

参考資料

表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　(代-79号)

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 m2 当り						

参考資料

（　　代-80号　　）

アスファルト混合物
密粒度アスコン(13) 小型車割増無

1 t当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
アスファルト混合物 密粒度13	t	1				［積算資料R08.04.P319：東京］
計						
1 t 当り						

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

参考資料

（ 代-81号 ）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日	0.005				[R7建設機械等損料表] [1161-215-020-056]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
特殊作業員	人	0.004				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.002				[R8.3]
普通作業員	人	0.002				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	枚	0.002				[WEB建設R08.09：全国,積算資料R08.09.P306：全 [Z006540009]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.127				[WEB建設R08.09：網走] [Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m 当り						

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

参考資料

（ 代-82号 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置<大割機> 建物･幅735~850mm･破砕力550~980kN	供用日	0.007				[R7建設機械等損料表] [0291-250-085-001]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.008				[建設物価R08.09.P801：北海道地区,積算資料R0 [L001010012 L301002030]
運転手(特殊)	人	0.005				[R8.3]
普通作業員	人	0.005				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.002				[R8.3]
軽油	L	0.246				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m2 当り						

参考資料

（　代-83号　）

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 60.0km以下 良好

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	供用日	0.152				[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
運転手(一般)	人	0.122				[R8.3]
軽油	L	8.426				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

交通誘導警備員A(検定合格)
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料

(代-84号)

1 人日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員A(9h単価) 昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2	人	1				[R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 人日 当り						

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働9h(交替要員有)

参考資料

(代-85号)

1 人日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員B(9h単価) 昼間勤務 実働9h(交替有り) 基準額*1.2	人	1				[R8.3労務費*H29計算式(国交省赤本PⅡ-5-21-1)]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 人日 当り						

機械運転単価表

トラック
クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊

（ 機械-1号 ）

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	0.170				[R8.3]
軽油	L	5.300				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 時間 当り						

機械運転単価表

バｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(機械-2号)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	0.160				[R8.3]
軽油	L	5.900				[WEB建設R08.09：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 時間 当り						

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg

機械運転単価表

(機械-3号)

1 日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				[R8.3]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				[WEB建設R08.09：網走] [Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]
ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg	日	1.380				[建設物価R08.09.P805：北海道地区,積算資料R0 [L001180001 L301040030]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 日 当り						