公　共

2026年度施行

見積用

ほくせい公園外公園施設改修工事　実施設計書

施工箇所が点在する工事　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報（全体）

設　計　書　番　号	26-17-C1-0131-0-00	設　計　者　名	
出　張　所　名	網走市		
適　用　単　価	一般土木		
入　札　日　（　開　札　日　）	2026年10月29日		
歩　掛　適　用　年　月	2026年10月29日		
単　価　適　用　年　月	2026年10月29日		
適用単価 地　区	生　コ　ン		
	合　材		
	石　材		
	港　湾　石　材		
	燃　料		
適　用　工　種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年10月29日　～　2027年 3月10日　(133日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：133日　　完成期限：　2027年 3月10日
冬期労務補正	

2026/10/15 15:22:10

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	網走市北7条西5丁目1外	ほくせい公園	

費　　目	本工事費	ほくせい公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	遊具組立設置工　N=1基	
	2	遊具撤去　　N=2基	
	3	園内下層路盤　　890m2	
	4	駐車場下層路盤　350m2	
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	つくしヶ丘6丁目9-49	つくしヶ丘6丁目公園	

費　　目	本工事費	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	遊具組立設置工　一式	
	2	サービス施設設置工　一式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	網走市大曲1丁目2	三眺河畔公園	

費　　目	本工事費	三眺河畔公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	ベンチ撤去、新設　4基	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/05

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/10

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 公園工事

変更回数： 0回

	26-17-C1-0131-0 ほくせい公園施設改修工事	26-17-C1-0131-0-01 つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	26-17-C1-0131-0-02 三眺河畔公園施設改修工事		合計欄	一般管理費 算　出　用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ）
※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）
※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）
※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	事業区分		主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1			単-48号[親] WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	1			単-49号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	2			単-9号[子02] CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	2.35			単-50号[親] WB020052
	処分費（t）		t	5			単-10号[子02] WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001520000-001	ベンチ		基	4			見積策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	126.933			グリーン 地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	Ｌ	2,571.642			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	97.847			地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	88.9			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	2.127			グリーン 地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	Ｌ	8.877			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD7010600	産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	1.1			地方資材単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	26.83			刊行物単価
ZJD4030300	根株等受入費	基地受入費	t	0.3			地方資材単価
ZJD4019300	すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	50			地方資材単価
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	680			
	バスケットゴール（防護マット含む）	H=3950　単柱式　アルミパンチン グボード仕様	基	1			見積策定単価
	ネットフェンス	基礎ブロック含む　H=3.0m　VC5型H3000　金網：サン カラー鉄線	m	10			見積策定単価
	ダスト舗装	t=40mm　材工共	m2	110			見積策定単価
	残土等処分		m3	20			
	2人用ブランコ+境界柵+敷床版	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	すべり台+ゴムマット	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	3間低鉄棒	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	背なしベンチ	基礎ブロック含む	基	2			見積策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	ほくせい公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	前輪ラック	基礎ブロック含む	基	5			見積策定単価
	残土等処分		m3	10			

公　共

2026年度施行

見積用

ほくせい公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　1/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号		26-17-C1-0131-0	設計者名	
出張所名		網走市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月				
単価適用年月				
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町		
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町		
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）		
	港湾石材			
	燃料	J00:網走建設管理部		
適用工種		公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年10月　～　2027年03月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/10/15 15:22:10

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
園路広場整備工		式	1					
ダスト舗装工		式	1					
下層路盤（歩道部）	再生クラッシャラン RC-40　100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	890					単-1号
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	680					単-2号 概数
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	680					単-3号 概数
残土等処分		m3	680					単-4号 概数
舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	火山灰 220㎜ 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	350					単-5号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40200㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	350					単-6号
遊戯施設整備工		式	1					
遊具組立設置工		式	1					
バスケットゴール+フェンス撤去		基	1					単-7号
バスケットゴール（防護マット含む）	H=3950　単柱式　アルミパンチングボード仕様 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-8号
ネットフェンス　（基礎ﾌﾞﾛｯｸ込み）	H=3.0m　VC5型H3000 金網：サンカラー鉄線 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	式	1					単-9号

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵撤去		m	58					単-10号 概数
2人用ブランコ撤去		基	1					単-11号
ベンチ撤去		基	2					単-12号
床堀り	小規模	m3	10					単-13号
埋戻し	小規模	m3	10					単-14号
木材	ベンチ木くず　(株)三産協	t	1					単-15号 概数
現場発生品運搬	金属くず	t	1					単-16号 概数
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋	m3	1					単-17号 概数

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-18号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	1					単-19号 概数
施設整備工		式	1					
作業土工		式	1					
張芝工		m2	350					単-20号 概数
誘導員		人	25					単-21号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積		式	1					単-22号 概数
立木積込み		t	1.42					単-23号 概数
立木・伐開物・抜根物運搬費	立木　ウインドスマイル	t	1.42					単-24号
立木・伐開物・抜根物運搬費	抜根物　(有)富栄産業	t	0.3					単-25号
立木・伐開物・抜根物処分費	抜根物　(有)富栄産業 【根株等受入費｜基地受入費　】	t	0.3					単-26号
立木・伐開物・抜根物運搬費	伐開物　(有)富栄産業	t	40					単-27号
立木・伐開物・抜根物処分費	伐開物　(有)富栄産業	m3	50					単-28号
技術管理費		式	1					
施工図書作成費		式	1					内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
木材	ベンチ木くず　(株)三産協	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	1		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	抜根物　(有)富栄産業 【根株等受入費｜基地受入費　】	t			
根株等受入費	基地受入費	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	施工図書作成費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20261029 20261029 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計変更図書作成（道路詳細設計）	作成区分＝新規作成：設計項目＝設計図＋数量計算：標準歩掛補正＝補正なし（１００％）：	ｋｍ	0.2					DX092100 管理費区分 無 単-58号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャラン　RC-40　100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 冬期 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			WYB00057 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	火山灰 220㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-32号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝31.5㎞以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	27.9			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40200㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バスケットゴール+フェンス撤去	単位	基	数量	1.72	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バスケットゴール（防護マット含む）	単位	基	数量	1	単価	
規格	H=3950　単柱式　アルミパンチングボード仕様【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バスケットゴール（防護マット含む）	H=3950　単柱式　アルミパンチン グボード仕様	基	1			WYB00048 管理費区分 無 見積策定単価
バスケットゴール組立据付工		基	1			WYB00049 冬期 管理費区分 無 単-36号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1.2			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-37号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分＝据付：	個	1			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス　（基礎ﾌﾞﾛｯｸ込み）	単位	式	数量	1	単価	
規格	H=3.0m　VC5型H3000　金網：サンカラー鉄線【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス	基礎ブロック含む　H=3.0m　VC5型H3000　金網：サン カラー鉄線	m	10			WYB00046 管理費区分 無 見積策定単価
ネットフェンス組立据付工		m	10			WYB00047 冬期 管理費区分 無 単-39号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝20.0cmを超え22.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1.1			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-40号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝据付：	個	7			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

単-10号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵撤去	単位	m	数量	34.22	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.67			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-11号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2人用ブランコ撤去	単位	基	数量	2.53	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

単-12号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ撤去	単位	基	数量	5.29	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	0.67			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-35号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床堀り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木材	単位	t	数量	1	単価	
規格	ベンチ木くず　(株)三産協						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝59.0km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-44号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-45号
産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	1			ZJD7010600 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	金属くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝3.0km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-46号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

単-17号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝10.9㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

単-19号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝工	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300㎡2以上500㎡2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	㎡2	1			WB810870 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

単-21号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	誘導員	単位	人	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	樹径＝２０ｃｍ以上：伐採数＝2本：現場条件＝1以外：	本	1			DX090600 冬期 管理費区分 無 単-52号
立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	樹径＝２０ｃｍ未満：伐採数＝1本：現場条件＝1以外：	本	1			DX090600 冬期 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込み	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木積込		t	1			DX090700 冬期 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	立木　ウインドスマイル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	抜根物　(有)富栄産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	抜根物　(有)富栄産業【根株等受入費｜基地受入費　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【根株等受入費｜基地受入費　】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	伐開物　(有)富栄産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	伐開物　(有)富栄産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	1			ZJD4019300 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410031

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410031

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210100

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%				M000202135 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	220㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB410030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ2	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-35号　　K0302013

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1.08			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.32			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　WYB00049

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バスケットゴール組立据付工 メーカー策定歩掛	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊		時間	1			DGD40201 冬期 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-38号　　DX211800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	2000kg＜W≦4000kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.63			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.88			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.63			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　WYB00047

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス組立据付工 メーカー策定歩掛	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.25			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.5			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	20.0cmを超え22.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	20.0㎝を超え22.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-41号　　DX211800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg＜W≦200kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB010410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 有り 59.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB010420

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB010410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 有り 3.0㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB010420

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-48号　　WB824010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-50号　　WB020052

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　WB810870

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 300m2以上500m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　DX090600

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	単位	本	数量	100	単価	
規格	２０ｃm以上 2本 1以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	24.011			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	29.552			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	11.082			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	258.58			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-60号
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	時間	258.58			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　DX090600

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	単位	本	数量	100	単価	
規格	２０ｃｍ未満 1本 1以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	15.08			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	18.56			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.96			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	162.4			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-60号
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	時間	162.4			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　DX090700

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込	単位	t	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.45			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：	時間	1.53			DX022400 冬期 管理費区分 無 単-61号 Z1
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	時間	1.53			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　DX090800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	９．５ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：：	時間	4.5			DX023000 冬期 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　DX090800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	２０．０ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好：：	時間	6.5			DX023000 冬期 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　WB020052

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根株等受入費	基地受入費	t	100			ZJD4030300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　DX092100

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計変更図書作成（道路詳細設計）	単位	km	数量	1	単価	
規格	新規作成 設計図＋数量計算 補正なし（１００%）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0404 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
技師（C）	同上	人	4.5			R0405 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
技術員	同上	人	6.5			R0406 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-59号　　DGD40201

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.19			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-60号　　DX022400

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制) 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	時間	1			M000202133 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-61号　　DX022400

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(2014年規制) 補正なし(土砂等)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	時間	1			M000202133 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-62号　　DX023000

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	ほくせい公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	ほくせい公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	1			単-48号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込有り	ｍ３	1			単-49号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	2.35			単-50号 WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							
処分費計（アスファルト）							
処分費（木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計（木材）							
循環税相当額（コンクリート）							
循環税相当額計（コンクリート）							
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	112.97			グリーン 地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	Ｌ	2,334.08			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	97.847			地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	88.9			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	0.568			グリーン 地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	Ｌ	2.219			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD7010600	産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	1			地方資材単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.35			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	26.83			刊行物単価
ZJD4030300	根株等受入費	基地受入費	t	0.3			地方資材単価
ZJD4019300	すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	50			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	ほくせい公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	680			
	バスケットゴール（防護マット含む）	H=3950　単柱式　アルミパンチン グボード仕様	基	1			見積策定単価
	ネットフェンス	基礎ブロック含む　H=3.0m　VC5型H3000　金網：サン カラー鉄線	m	10			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　2/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号		26-17-C1-0131-0-01	設計者名	
出張所名		網走市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月				
単価適用年月				
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町		
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町		
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）		
	港湾石材			
	燃料	J00:網走建設管理部		
適用工種		公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年10月　～　2027年03月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/10/15 15:22:10

設計内訳書

工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
園路広場整備工		式	1					
木系舗装工		式	1					
下層路盤（歩道部）	再生クラッシャラン RC-40　100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	110					単-1号
ダスト舗装	t=4cm	m2	110					単-2号
作業土工		式	1					
床掘り（掘削）	小規模	m3	20					単-3号
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	20					単-4号
残土等処分	小規模	m3	20					単-5号
遊戯施設整備工		式	1					

設計内訳書

工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工		式	1					
2人用ブランコ+境界柵+敷床版	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-6号
すべり台+ゴムマット	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-7号
3間低鉄棒	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-8号
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1					
背なしベンチ	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	式	1					単-9号
前輪ラック（単独式）	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	式	1					単-10号
作業土工		式	1					
床掘り		m3	30					単-11号
埋戻し		m3	20					単-12号

設計内訳書

工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	10					単-13号
残土等処分		m3	10					単-14号
植生工		式	1					
張芝	100m2未満	m2	3					単-15号
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り		m3	10					単-16号
埋戻し		m3	10					単-17号
運搬処理工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1					単-18号 概数

設計内訳書

工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-19号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	1					単-20号 概数
現場発生品運搬		式	1					
現場発生品運搬	用地公園係倉庫横（南13条西2丁目4-26）	t	1					単-21号 概数
公園施設等撤去･移設工		式	1					
公園施設撤去工		式	1					
2連ブランコ+安全柵撤去		基	1					単-22号
鉄棒撤去		基	1					単-23号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-1号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャラン　RC-40　100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

単-2号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダスト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダスト舗装	t=40mm　材工共	m2	1			WYB00039 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

単-3号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（掘削）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			WYB00050 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2人用ブランコ+境界柵+敷床版	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2人用ブランコ+境界柵+敷床版	基礎ブロック含む	基	1			WYB00040 管理費区分 無 見積策定単価
2人用ブランコ+境界柵 +敷床版組立据付工		基	1			WYB00041 冬期 管理費区分 無 単-27号 見積策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	5			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-28号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝据付：	個	12			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-29号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すべり台+ゴムマット	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すべり台+ゴムマット	基礎ブロック含む	基	1			WYB00044 管理費区分 無 見積策定単価
すべり台+ゴムマット組立据付工		基	1			WYB00045 冬期 管理費区分 無 単-31号 見積策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	2			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-32号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝据付：	個	3			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3間低鉄棒	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3間低鉄棒	基礎ブロック含む	基	1			WYB00042 管理費区分 無 見積策定単価
3間低鉄棒組立据付工		基	1			WYB00043 冬期 管理費区分 無 単-33号 見積策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	2			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-34号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背なしベンチ	単位	式	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
背なしベンチ	基礎ブロック含む	基	2			WYB00025 管理費区分 無 見積策定単価
背なしベンチ　組立据付工		基	2			WYB00026 冬期 管理費区分 無 単-35号 見積策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-36号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	前輪ラック（単独式）	単位	式	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
前輪ラック	基礎ブロック含む	基	5			WYB00046 管理費区分 無 見積策定単価
前輪ラック　組立据付工		基	5			WYB00047 冬期 管理費区分 無 単-38号 見積策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB221110 冬期 管理費区分 無 単-39号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	5			DX211800 冬期 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

単-13号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			WYB00051 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝3.3㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-48号
計						
単価						

単-21号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	用地公園係倉庫横（南13条西2丁目4-26）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	2			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-49号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2連ブランコ+安全柵撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブランコ撤去		基	1			WYB00048 冬期 管理費区分 無 単-51号 見積策定歩掛
ブランコ安全柵撤去		基	1			WYB00049 冬期 管理費区分 無 単-52号 見積策定歩掛
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄棒撤去	単位	基	数量	3.73	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.67			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410031

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410031

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-27号　　WYB00041

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2人用ブランコ+境界柵 +敷床版組立据付工 見積策定歩掛	単位	基	数量	0.75	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.67			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-29号　　DX211800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg＜W≦200kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　DX211800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg＜W≦500kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.6			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WYB00045

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すべり台+ゴムマット組立据付工	単位	基	数量	0.38	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.8			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.93			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.55			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ　リース置場渡し	日	0.11			L001150001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-33号　　WYB00043

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3間低鉄棒組立据付工 見積策定歩掛	単位	基	数量	0.75	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.5			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.67			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-35号　　WYB00026

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背なしベンチ　組立据付工	単位	基	数量	2.93	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.09			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.08			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.19			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-37号　　DX211800

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	W≦100kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　WYB00047

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	前輪ラック　組立据付工	単位	基	数量	2.71	単価	
規格							
見積策定歩掛							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.15			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.17			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB221110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210110

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-43号　　WB810870

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	ｍ２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210030

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-46号　　WB824010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB227010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-48号　　WB020052

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB010410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 5.0㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB010420

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-51号　　WYB00048

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブランコ撤去 見積策定歩掛	単位	基	数量	2.38	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　WYB00049

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブランコ安全柵撤去	単位	基	数量	3.6	単価	
規格	見積策定歩掛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　K0302013

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1.08			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.32			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-54号　　K0302013

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1.08			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.32			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	13.962			グリーン 地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	Ｌ	226.97			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	1.558			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	Ｌ	6.658			刊行物単価
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	ｔ	2.35			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダスト舗装	t=40㎜　材工共	m2	110			見積策定単価
	残土等処分		m3	20			
	2人用ブランコ+境界柵+敷床版	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	すべり台+ゴムマット	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	3間低鉄棒	基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	背なしベンチ	基礎ブロック含む	基	2			見積策定単価
	前輪ラック	基礎ブロック含む	基	5			見積策定単価
	残土等処分		m3	10			

集計リスト（その他）

	工事名	つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

公　共

2026年度施行

見積用

三眺河畔公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　3/ 3　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号		26-17-C1-0131-0-02	設計者名	
出張所名		網走市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月				
単価適用年月				
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町		
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町		
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）		
	港湾石材			
	燃料	J00:網走建設管理部		
適用工種		公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年10月　～　2027年03月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/10/15 15:22:10

設計内訳書

工事名	三眺河畔公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
施設整備		式	1					
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ	背なし20kg以上30kg未満 【ベンチ｜　】	基	4					単-1号
構造物撤去工		式	1					
運搬処理工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋	m3	2					単-2号 概数
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	2					単-3号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	2					単-4号 概数

設計内訳書

工事名	三眺河畔公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	木くず	t	0.1					単-5号 概数
公園施設等撤去･移設工		式	1					
公園施設撤去工		式	1					
公園施設撤去	ベンチ	基	4					単-6号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	1	単価	
規格	背なし20kg以上30kg未満　【ベンチ｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量＝20kg以上30kg未満：【ベンチ｜　】	基	1			WB610420 冬期 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

単-2号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝10.9㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-10号
計						
単価						

単-5号

1次単価表

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	木くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝59.0km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-11号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：	t	1			CB010420 冬期 管理費区分 無 単-12号
産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	1			ZJD7010600 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園施設撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格	ベンチ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ撤去		基	1			WYB00001 冬期 管理費区分 無 単-13号 見積策定歩掛
計						
単価						

参考資料（1）

単-7号　　WB610420

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ据付	単位	基	数量	10	単価	
規格	背無しベンチ 20kg以上30kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.24			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.96			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ベンチ		基	10			Y001520000-002 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-8号　　WB824010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB227010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-10号　　WB020052

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB010410

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 59.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB010420

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-13号　　WYB00001

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ撤去 見積策定歩掛	単位	基	数量	3.56	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間	時間	0.75			K0302013 冬期 管理費区分 無 単-14号 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-14号　　K0302013

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 4.7時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.19			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	三眺河畔公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001520000-002	ベンチ		基		2026	10	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	三眺河畔公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込有り	ｍ３	2			単-9号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	5			単-10号 WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							
処分費計（アスファルト）							
処分費（木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計（木材）							
循環税相当額（コンクリート）							
循環税相当額計（コンクリート）							
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	三眺河畔公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001520000-002	ベンチ		基	4			見積策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	三眺河畔公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	10.591			刊行物単価
ZJD4151000	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	5			地方資材単価
ZJD7010600	産業廃棄物処理 中間処理費	木くず 建設解体材	t	0.1			地方資材単価
ZS7H10210	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	三眺河畔公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	公園工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（－）		(4)＋(5)＋(6)＋(7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2)－(3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8)×(9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12)×(13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12)＋(15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17)÷(16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19)×(18)
21	工事原価		(12)＋(15)＋(19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14)＋(20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22)÷(21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24)×(23)
26	法定福利費概算額		(14)＋(20)＋(25)

【合　　計】

27	法定福利費概算額		(10)＋(26)