令和8年度

つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事

数 量 計 算 書

網走市

つくし6丁目公園　工事数量概算書　(1/2)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	108.3 別紙求積図より	108
		ダスト舗装	t=4cm		m2	108.3 別紙求積図より	108
	作業土工	床掘(掘削)	小規模		m3	108.3*0.14	15
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.5km	概数	m3	15.0	15
		残土等処分		概数	m3	15	15
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板			基	1	1
		すべり台	ゴムチップ製マット		基	1	1
		鉄棒3間低鉄棒			基	1	1
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工	ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工	背なしベンチ			基	2	2
		前輪ラック(単独式)			基	5	5
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	27.74 別紙数量調書より	28
		埋戻し	小規模		m3	22.4	22
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.5km		m3	28-22	6
		残土等処分			m3	6	6
構造物撤去工							

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋) L=2.5km	概数	m3	0.53	1
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	概数	m3	0.53	1
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	2人用ﾌﾟﾗﾝｺ+安全柵			基	1	1
		鉄棒			基	1	1
		現場発生品運搬	用地公園倉庫横 L＝4.9km	概数	t	1	1.0
	作業土工	床掘(掘削)	小規模	概数	m3	7.37	7
		埋戻し	小規模	概数	m3	7.95	7

○安全領域面積集計書(つくしヶ丘6丁目公園)

遊具名	安全領域面積(m2)
2人用ブランコ	36.82
すべり台	39.99
鉄棒	31.45
合計	108.26