令和8年度(2026年度)

ほくせい公園外公園施設改修工事

数　量　計　算　書

網　走　市　役　所

様式第1-6号

別 途 資 材 等 一 覧 表

資 材 等 名 称	規　　格　　等
バスケットゴール（防護マット含）	単柱式 アルミパンチングボード仕様　H=3950
Vネットフェンス	H=3.0m VC-5 H3000　金網：サンカラー鉄線

工事区分(レベル1) 道路改良工事　工種(レベル2) 道路土工

数 量 集 計 表

種別(レベル3)	細別(レベル4)	規格(レベル5)	数 量	単位	算 式	摘 要
掘削工	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し	682.8	m3	土積精算書より = 682.8	
	[残土]	5,000m3未満				
	土砂等運搬	標準 BH0.8m3(平積0.6m3)	682.8	m3	土積精算書より = 682.8	
		土砂 DID有り 5.0km以下				
	処分	残土受入れ地での処理	682.8	m3	土積精算書より = 682.8	
		大曲湖畔園地				
園内舗装工	下層路盤	1層施工 100mm	890.0	m2	図面より = 890.0	
	(歩道部)	再生骨材0～40mm級				
アスファルト舗装工	凍上抑制層	2層施工 220mm	350.0	m2	図面より = 350.0	
	(車道部)	火山灰 31.5km以下				
	下層路盤	1層施工 200mm	350.0	m2	図面より = 350.0	
	(車道・路肩部)	再生骨材0～40mm級				
準備費	(立木・伐開物・伐根物運搬費)	すき取り物	49.6	m3	土積精算書より 82.6 * 0.6 = 49.6	
		20.0km以下				
	(立木・伐開物・伐根物処分費)	すき取り物	39.7	t	49.6 * 0.8 = 39.7	
		(有)富栄産業				
植生工	張芝	生芝	350.0	m2	図面より = 350.00	
		100m2以上300m2未満				
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	バスケットゴール設置	1.0	基		
		ネットフェンス設置	10.0	m		
	撤去工	バスケットゴール・ネットフェンス撤去	1.0	式		
		２人用ブランコ撤去	1.0	式		
		ベンチ撤去	2.0	基		
		横断防止柵撤去	58.0	m		
		床掘	7.8	ｍ３	別紙遊具別数量調書より	
		埋戻し	6.0	ｍ３	別紙遊具別数量調書より	
	産業廃棄物	木材運搬・処分　ベンチ	1.0	t		
		コンクリート取壊し・運搬・処分	1.0	m3		
		鉄くず運搬	1.0	t		
技術管理費		施工図書作成費	1.0	式		
準備費	立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積	立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	2.0	本	図面より	
		20cm以上				
準備費	立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積	立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	1.0	本	図面より	
		20cm未満				
	(立木・伐開物・伐根物運搬費)	立木	1.42	t	0.3 + 0.1 + 1.0 = 1.42	
		ウインドスマイル				
準備費	(立木・伐開物・伐根物運搬費)	抜根物	0.3	t	根株平均重量0.096(t/本) * 3.0 = 0.3	
		(有)富栄産業				
	(立木・伐開物・伐根物処分費)	抜根物	0.3	t		
		(有)富栄産業				

積　計　算

土質	測点	距離		平均断面積		土積				横断流用土			運搬土					摘要
						切土			盛土				捨土	すき取り物				
		切土	盛土	切土	盛土	土量	流用率	補正土量	土量	他	残土	不足土	平均距離	土量	深さ	面積	すき取り量	
砂質土	0.00			7.54	0.00				0.0									
	20.27	20.27	20.27	8.30	0.00	168.2	1.00	168.2	0.0	0.0	168.2			168.2				
	20.27			2.13	0.00				0.0									
	30.00	9.73	9.73	2.86	0.00	27.8	1.00	27.8	0.0	0.0	27.8			27.8				
	30.00			2.86	0.00				0.0									
	50.00	20.00	20.00	4.97	0.00	99.4	1.00	99.4	0.0	0.0	99.4			99.4				
	50.00			4.97	0.00				0.0									
	66.70	16.70	16.70	4.84	0.00	80.8	1.00	80.8	0.0	0.0	80.8			80.8				
	66.70			4.84	0.70				0.0									
	68.40	1.70	1.70	4.84	0.00	8.2	1.00	8.2	0.0	0.0	8.2			8.2				
	0.00			9.40	0.00				0.0									
	20.27	20.27	20.27	9.40	0.00	190.5	1.0	190.5	0.0	-16.1	190.5			190.5				
	20.27			3.05	0.00				0.0									
	68.40	48.13	48.13	3.05	0.00	146.8	1.0	146.8	0.0	-22.8	146.8			146.8				
	小　計					721.7		721.7		-38.9	721.7			682.8	0.05	1,652.10	82.6	
										減箇所								