単　　独

2026年度施行

見積用

音根内川沿線道路改良の内舗装工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設計書番号		25-17-C0-0461-0	設計者名	
出張所名		網走市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		2026年10月29日		
歩掛適用年月		2026年10月29日		
単価適用年月		2026年10月29日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町		
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町		
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）		
	港湾石材			
	燃料	J00:網走建設管理部		
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年10月29日 ～ 2027年 2月19日 (114日)
工期の設定	通常工期 実施工期：114日 完成期限： 2027年 2月19日
冬期労務補正	2026年10月 ～ 2027年02月 冬期労務補正：あり 時間的制約：時間的制約無し

2026/10/08 13:07:59

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
郊外地区道路整備事業	字栄40-1 地先	音根内川沿線	

費　　目	本工事費	音根内川沿線道路改良の内舗装工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	舗装工 L=329m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/11
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	無し	m2	1,850					単-1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(40)50㎜【アスファルト安定処理｜As量4.0%(As安定)　】	m2	1,730					単-2号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20)30㎜1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物｜As量5.7～6.0%(密粒)　】	m2	1,630					単-3号
表層(車道・路肩部)	細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上3.0m以下【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用　】	m2	294					単-4号
L型止水テープ貼り付け工		m	339					単-5号

設計内訳書

工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	20					単-6号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 冬期 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材(40)50㎜【アスファルト安定処理｜As量4.0%(As安定) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100㎜以下＝50㎜：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【アスファルト安定処理｜As量4.0%(As安定) 】	ｍ２	1			CB410040 冬期 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度ｱｽｺﾝ(20)30mm1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物｜As量5.7～6.0%(密粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【密粒度アスファルト混合物｜As量5.7～6.0%(密粒) 】	ｍ２	1			CB410260 冬期 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上3.0m以下【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒・車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量8.3～9.0%(細粒・車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 冬期 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型止水テープ貼り付け工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型止水テープ貼り付け工	t=5mm, W=25mm＋25mm	m	1			WYB00001 冬期 管理費区分 無 単-11号 見積策定歩掛
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB410010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB410010

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB410040

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	%				ZJD0670000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB410040

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB410260

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
密粒度アスファルト混合物	As量5.7～6.0%(密粒)	%				ZJD0700000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB410260

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB410260

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用	%				ZJD0600100 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB410260

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-11号　　WYB00001

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型止水テープ貼り付け工 見積策定歩掛	単位	m	数量	400	単価	
規格	t=5mm，W=25mm＋25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ピタッとL型止水テープ	t=5mm，W=25mm＋25mm	m	400			WYB00002 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
プライマー	2.5L/缶	L	8			WYB00003 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.67			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z2
雑材料	Z1の合計金額に20%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	Z2の合計金額に20%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-12号　　WB010212

単価適用年月	20261029
歩掛適用年月	20261029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		概数

集計リスト（材料）

	工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	296.255			刊行物単価
ZJD0670000	アスファルト安定処理	As量4.0%(As安定)	t	217.626			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	2,547.272			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD0700000	密粒度アスファルト混合物	As量5.7～6.0%(密粒)	t	123.018			地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	698.142			刊行物単価
ZJD0600100	細粒度アスファルト混合物	As量8.3～9.0%(細粒･車道)　車道用	t	21.72			地方資材単価
ZS7S30300	雑材料		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	音根内川沿線道路改良の内舗装工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ピタッとL型止水テープ	t=5mm, W=25mm＋25mm	m	339			見積策定単価
	プライマー	2.5L/缶	L	6.78			見積策定単価

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	舗装工事	
2	工事価格		
3	非対象額計（－）		(4)＋(5)＋(6)＋(7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2)－(3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8)×(9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12)×(13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12)＋(15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17)÷(16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19)×(18)
21	工事原価		(12)＋(15)＋(19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14)＋(20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22)÷(21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24)×(23)
26	法定福利費概算額		(14)＋(20)＋(25)

【合　　計】

27	法定福利費概算額		(10)＋(26)