令和８年度施行

※公示用

網　走　市

業務名　　卯原内ダム貯水池深浅測量業務　　設計書

北　海　道　網　走　市

業務設計一覧表

業務名	執行方法	本業務費	業務価格	摘　　要
卯原内ダム貯水池深浅測量業務	請負			当初設計
				設計変更

業　　務　　内　　容
貯水池等の土砂堆砂状況の測量調査

諸　経　費　算　出　調　書

工種区分　　測量業務

工種区分	細目	数量	単位	単価	金額	摘　　要
直接測量費						
	諸経費	1	式			
計						
業務価格						
	消費税及び地方消費税相当額	10	%			
本業務費計						

第１号内訳書　　金額　　円

現地踏査　　金額　　円

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘　　要
現地踏査		1	式			単価-1
	機械経費		%			
	材料費		%			
計	１㎞当り					
	補正率		%			
合計						

第２号内訳書　　金額　　円

河川計画測量　　金額　　円

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘　　要
河川定期横断測量 （間接水準・山地）		1	式			単価-２・３
	機械経費		%			
	材料費		%			
	精度管理費		%			
計	１０本当り					
再計	１本当り					
	補正率		%			
合計						

第３号内訳書　　金額　　円

深浅測量　　金額　　円

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘　　要
ダム・貯水池深浅測量		1	式			単価-４・５
	機械経費		%			
	材料費		%			
	精度管理費		%			
計	１０測線当り					
再計	１測線当り					
	変化率		%			
合計						

第４号内訳書　　　　　　金額　　　　円

打合せ協議　　　　　　金額　　　　円

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘　　要
打合せ協議		1	式			単価-６
計						
	補正率		%			
合計						

業 務　費　内　訳　書

種別	工種	細目・規格	数量	単位	単価	金額	摘　　要
本業務							
	現地踏査		0.6	㎞			第１号内訳書
	河川計画測量		6	本			第２号内訳書
	深浅測量		3	測線			第３号内訳書
	打合せ協議		1	式			第４号内訳書
	計						
	再計						

単　価　算　出　書

番号	細目	規格・名称	数量	単位	単価	金額	摘　　要
1	現地踏査	測量主任技師	0.1	人			
		測量技師	0.3	人			
		測量技師補	0.3	人			
		測量助手	0.2	人			
		計	1	式			
2	河川定期横断測量 （間接水準・山地） 観測	測量技師	1.0	人			
		測量技師補	2.0	人			
		測量助手	3.0	人			
		測量補助員	1.4	人			
		計	1	式			
3	河川定期横断測量 （間接水準・山地） 横断面図作成・点検整理	測量技師	1.4	人			
		測量技師補	1.7	人			
		測量助手	2.2	人			
		計	1	式			
4	ダム・貯水池深浅測量 現地踏査 観測	測量技師	1.7	人			
		測量技師補	1.7	人			
		測量助手	1.7	人			
		測量船操縦士	1.1	人			
		測量補助員	1.1	人			
		計	1	式			
5	ダム・貯水池深浅測量 横断面図作成 点検整理	測量主任技師	0.4	人			
		測量技師	2.2	人			
		測量技師補	2.9	人			
		測量助手	2.7	人			
		計	1	式			
6	打合せ協議	測量技師 0.2人×1回	0.2	人			
		測量技師補 0.2人×1回	0.2	人			
		計	1	式			