二見ヶ岡地区流量計室設置工事

総括表

工　事　名	二見ヶ岡地区流量計室設置工事		
施　工　場　所	字二見ヶ岡81-3		
施　工　期　間	2026年11月6日　～　2027年2月10日	発　注　元	
省　庁　名	上水道	担　当　者	
工　事　コ　ー　ド			
工　事　価　格		請　負　工　事　価　格	
工　事　内　容	流量計室設置　1箇所		
備　考　欄			

二見ヶ岡地区流量計室設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
資材費	式	1			内-1号 3頁
工事費	式	1			内-2号 4頁
仮設費	式	1			内-3号 5頁
直接工事費	式	1			
共通仮設	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			内-6号 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

二見ヶ岡地区流量計室設置工事

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

資材費

一式当たり内訳書

（　　内-1号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止､かぎ付	組	1						[建設物価R08.04.P324：北海道地区,積算資料R0
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm JSWAS A-11	個	1						[建設物価R08.04.P320：札幌市,積算資料R08.04.
集水桝 1700型 ｽﾗﾌﾞ 1700×1700×200	個	1						[R08.10] [ZJD2632100][J00]
集水桝 1700型　中間桝　H=900	個	1						[見積策定単価]
集水桝 1700型　中間桝　H=940	個	1						[見積策定単価]
集水桝 1700型　底版　1900×1900×150	個	1						[見積策定単価]
足掛金具（取付費含む）	本	7						[見積策定単価]
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 1種bC JIS A9521 厚50×幅910×長1820mm	枚	1						[建設物価R08.04.P516：全国,積算資料R08.04.P(
計								

工事費

一式当たり内訳書

（　　内-2号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	40					代-8号 12頁	[CB210100]
埋戻し（購入土）	m3	30					代-10号 13頁	
土砂等運搬	m3	40					代-15号 19頁	
鉄蓋設置 設置 円形(4号)600mm 30kg以上60kg未満	個	1					代-1号 7頁	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 2,200kgを超え2,800kg以下 砕石有り	基	1					代-2号 8頁	[CB222800]
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 2,200kgを超え2,800kg以下 砕石無し	基	1					代-3号 9頁	[CB222800]
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し	基	1					代-4号 10頁	[CB222800]
ﾓﾙﾀﾙ練 普通 1:3 ﾊﾞﾗ取引数量1000t以下	m3	0	100				代-5号 11頁	概数 [CB240060]
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	15					代-13号 16頁	[CB410030]
計								

仮設費

一式当たり内訳書

（　　内-3号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)・たて込み+引抜き(両側分) 掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)	m	6			代-17号 21頁	概数
鋼矢板賃料 軽量2型 15枚 供用7日 1回使用	式	1			代-18号 22頁	概数
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 7日/式	m	6			代-19号 23頁	概数
計						

運搬費

一式当たり内訳書

（　　内-6号　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道320km 往復 冬期	t	5			代-22号 26頁	概数 [WB010020]
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 積込み,取卸し(往復分)	t	5			代-23号 27頁	概数 [WB010030]
計						

参考資料

鉄蓋設置
設置 円形(4号)600㎜ 30kg以上60kg未満

（ 代-1号 ）

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	110					[R8.3]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 個 当り								

参考資料

（　代-2号　）

プレキャスト集水桝
据付 2,200kgを超え2,800kg以下 砕石有り

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
バックホウ賃料 (クローラ型・クレーン機能付)山積 0.5m3(平積 0.4m3)	日	0.170				[建設物価R08.10.P801：北海道地区,積算資料R0 [L001010009 LAK6908400]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
普通作業員	人	0.260				[R8.3]
運転手(特殊)	人	0.129				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.099				[R8.3]
特殊作業員	人	0.039				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
軽油	L	2.976				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 基 当り						

参考資料

プレキャスト集水桝
据付 2,200kgを超え2,800kg以下 砕石無し

（ 代-3号 ）

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 (ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付)山積 0.5m3(平積 0.4m3)	日	0.170				[建設物価R08.10.P801：北海道地区,積算資料R0 [L001010009 LAK6908400]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
普通作業員	人	0.260				[R8.3]
運転手(特殊)	人	0.129				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.099				[R8.3]
特殊作業員	人	0.039				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
軽油	L	2.987				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 基 当り						

プﾚｷｬｽﾄ集水桝
据付 800kgを超え1,200kg以下 砕石無し

参考資料

（ 代-4号 ）

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	日	0 130				[建設物価R08.10.P801：北海道地区,積算資料R0 [L001010008]
その他（機械）	式					自動集計費目計算用
普通作業員	人	0 140				[R8.3]
運転手(特殊)	人	0 099				[R8.3]
土木一般世話役	人	0 049				[R8.3]
特殊作業員	人	0 019				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
軽油	L	1 497				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他（材料）	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 基 当り						

参考資料

ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:3 ﾊﾞﾗ取引数量1000t以下

（ 代-5号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2.200				[R8.3]
土木一般世話役	人	0.909				[R8.3]
その他（労務）	式					自動集計費目計算用
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) ﾊﾞﾗ 取引数量1000t以下	t	0.529				[開発局R08.10]
砂 ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ･ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 洗い砂 骨材ｿﾞｰﾝ1 ﾙｰｽﾞな状態	m3	1.049				[R08.04] [ZJD3145200][J00]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

参考資料

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

(代-8号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	供用日	0	042					[R8建設機械等損料表] [0202-114-028-001]
運転手(特殊)	人	0	027					[R8.3]
軽油	L	0	998					[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式							自動集計費目計算用
計								
1 m3 当り								

埋戻し（購入土）

参考資料

（　　代-10号　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			代-11号 14頁	[CB210410]
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量1.3~1.5m3 51.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DI	m3	1 330			代-12号 15頁	[CB210110]
盛土材 ﾙｰｽﾞ(ほぐれた)状態積込み渡し 湯浅工業(株) 網走市字稲富285-1	m3	1 330				[R08.10] [ZJD2081020][J00]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

埋戻し
小規模 土砂

（ 代-11号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3後方超小旋回	供用日	0.039				[R8建設機械等損料表] [0202-214-028-001]
ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	供用日	0.045				[R8建設機械等損料表] [0861-017-080-001]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
特殊作業員	人	0.027				[R8.3]
運転手(特殊)	人	0.024				[R8.3]
軽油	L	0.923				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	0.221				[WEB建設R08.10：網走] [Z006704001 Z304010030 Z304010050 Z040011001]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量1.3~1.5m3 51.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し （ 代-12号 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	供用日	0	078					[R8建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
運転手(一般)	人	0	062					[R8.3]
軽油	L	3	966					[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式							自動集計費目計算用
計								
1 m3 当り								

参考資料

下層路盤(車道・路肩部)
100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

(代-13号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0 001				[R8建設機械等損料表] [0701-016-310-001]
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(賃貸) ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10~12t	日	0 001				[建設物価R08.10.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001050002]
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13~14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡	日	0 001				[建設物価R08.10.P804：北海道地区,積算資料R0 [L001060004]
その他 (機械)	式					自動集計費目計算用
運転手(特殊)	人	0 003				[R8.3]
普通作業員	人	0 001				[R8.3]
特殊作業員	人	0 001				[R8.3]
土木一般世話役	人					[R8.3]
その他 (労務)	式					自動集計費目計算用
路盤材 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m3	0 127			代-14号 18頁	
軽油	L	0 140				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
その他 (材料)	式					自動集計費目計算用
諸雑費	式					自動集計費目計算用

参考資料

（　代-13号　）

下層路盤(車道･路肩部)
100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
計						
1 m2 当り						

参考資料

路盤材
ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（　代-14号　）

120 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
切込砕石(3ｿﾞｰﾝ網走市・大空町(女満別・東藻琴)) 0~40mm	m3	120				[R08.04] [ZJD0045000][J03]
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

参考資料

（　代-15号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 7.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID	m3	1			代-16号 20頁	[CB210110]
残土等処分 大曲湖畔園地	m3	1				
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

参考資料

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 7.5km以下 良好 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し　（　代-16号　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	供用日	0.070				[R8建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
運転手(一般)	人	0.060				[R8.3]
軽油	L	1.918				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
諸雑費	式					自動集計費目計算用
計						
1 m3 当り						

参考資料

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)・たて込み+引抜き(両側分)
掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ・山積0.28m3(平積0.2m3)

(代-17号)

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人	3.800				[R8.3]
特殊作業員	人	3.800				[R8.3]
普通作業員	人	11.400				[R8.3]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	13.400			機械-3号 28頁	たて込み
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	6.900			機械-4号 29頁	引抜き
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

鋼矢板賃料 軽量2型 15枚
供用7日 1回使用

参考資料

（ 代-18号 ）

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板賃料 Ⅱ型･Ⅲ型 供用期間90日迄	t /日	2	478					[建設物価R08. 10. P810 : 北海道地区, 積算資料R0 [L002030002]
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) 整備費	t	0	354					[建設物価R08. 10. P810 : 北海道地区, 積算資料R0 [L002052001]
諸 雑 費	式	1					調整金	
計								
1 式 当り								

参考資料

支保工(軽量金属)設置･撤去
1段 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 7日/式

(代-19号)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 300				[R8.3]
特殊作業員	人	1 300				[R8.3]
普通作業員	人	3 900				[R8.3]
軽量金属支保賃料(腹起材) 4m/ｾｯﾄ 7日/式 1段	m	100			代-20号 24頁	
軽量金属支保賃料(切梁材) ねじ式 4m/ｾｯﾄ 7日/式 1段	m	100			代-21号 25頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(腹起材)
4m/ｾｯﾄ 7日/式 1段

参考資料

(代-20号)

4 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｱﾙﾐ腹起こし(賃貸) 幅70~80×高115~130×長4000㎜程 管埋設工事用	本/日	14				[建設物価R08.04.P819：全国（沖縄除く）,積算
ｱﾙﾐ腹起こし(賃貸)基本料 幅70~80×高115~130×長4000㎜程 管埋設工事用	本	2				[建設物価R08.04.P819：全国（沖縄除く）,積算
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

軽量金属支保賃料(切梁材) ねじ式
4m/ｾｯﾄ 7日/式 1段

(代-21号)

4 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸) 調整長350~550㎜程 管埋設工事用	本/日	14				[建設物価R08.04.P819：全国（沖縄除く）]
鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ(賃貸)基本料 調整長350~550㎜程 管埋設工事用	本	2				[建設物価R08.04.P819：全国（沖縄除く）]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

参考資料

仮設材運搬 製品L≦12m
片道320km 往復 冬期

（ 代-22号 ）

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
冬期割増	%	20			諸雑費	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)
積込み,取卸し(往復分)

参考資料

(代-23号)

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み荷卸し費(仮設材等)	t	2				[道建設部 R08.04] [Z006800004]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 t 当り						

機械運転単価表

バｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

(機械-3号)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	0.160				[R8.3]
軽油	L	5.900				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1				[R8建設機械等損料表] [0202-113-028-001]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 時間 当り						

機械運転単価表

バｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

(機械-4号)

1 時間当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	0.160				[R8.3]
軽油	L	5.900				[WEB建設R08.10：網走] [Z006702002 Z040011002 Z305010250]
バｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	1				[R8建設機械等損料表] [0202-113-028-001]
諸　雑　費	式	1			調整金	
計						
1 時間 当り						