令和8年度

二見ヶ岡地区流量計室設置工事

数量調書

網走市

- 工事概要　：　流量計室設置　N=1基
- 工事名　　：　二見ヶ岡地区流量計室設置工事

数　量　計　算　書

工種　：資材費

項　　目	規格・寸法	単位	数量	計算式	備考
鋳鉄製マンホール蓋	Φ600　T-25　かぎ付	組	1	1 = 1	
組立式マンホール　調整リング	600×150	個	1	1 = 1	
集水桝　1700型	スラブ1700×1700×200	個	1	1 = 1	
集水桝　1700型	中間桝H=900	個	1	1 = 1	
集水桝　1700型	中間桝H=940	個	1	1 = 1	
集水桝　1700型	底版1900×1900×150	個	1	1 = 1	
足掛金具		本	7	1 = 1	
断熱材	50×910×1820	枚	1	1 = 1	マンホール蓋入口に設置

数　量　計　算　書

工種　：工事費

項　　目	規格・寸法	単位	数量	計算式	備考
【土工】					
掘削	土砂　小規模（標準）	m3	40	4.7 × 3.2 × 2.7 = 40.6	
埋戻し	購入土	m3	30	40.608 - 1.8 × 1.8 × 2.7 = 31.9	
土砂等運搬	大曲湖畔園地	m3	40	40.608 = 40.6	
【桝設置工】					
鉄蓋設置	Φ600	個	1	1 = 1	
プレキャスト集水桝	据付　砕石有り	基	1	1 = 1	底版＋中間桝960
プレキャスト集水桝	据付　砕石無し	基	1	1 = 1	中間桝900
プレキャスト集水桝	据付　砕石無し	基	1	1 = 1	スラブ
モルタル練		m3	0.1	0.1 = 0.1	
【路盤工】					
下層路盤	100mm　切込砕石0-40	m2	15	4.7 × 3.2 - 0.3 × 0.3 × 3.14 = 14.7574	

数　量　計　算　書

工種　：　仮設費・運搬費

項　　目	規格・寸法	単位	数量	計算式	備考
【仮設費】					
軽量鋼矢板建込み・引抜き		m	6	2.8 + 2.8 = 5.6	
支保工設置撤去		m	6	2.8 + 2.8 = 5.6	
【運搬費】					
仮設材運搬	往復	t	5	5 = 5	
仮設材積込み・取卸し	往復	t	5	5 = 5	