東3丁目中通線外舗装改修工事 (1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ準備工	不陸整正	補足材無し	概数	m2	7*60	420
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層(車道部)	密粒度アスコン t=40mm	概数	m2	7*60	420
		表層(歩道部)	細粒度アスコン t=30mm	概数	m2	(1.61+1.41)*60	181
	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型破線 15cm常温	概数	m	30.0	30
		溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm	停止線 概数	m	7.0	7
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	概数	人日	10*1 日*人	10