駒場南6丁目3号線 (1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
道路土工	掘削工	掘削	5000m3未満		m3	20	20
	残土処理工	土砂等運搬	土砂		m3	20	20
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	20	20
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m	9	9
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		m2	87	87
	運搬処理工	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	2.6	2.6
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	2.6	2.6
		現場発生品運搬	汚泥	概数	t	0.1	0.1
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	凍上抑制層	火山灰	t＝17cm	m2	87	87
		下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石0～40	t＝10cm	m2	87	87
		表層(歩道部)	細粒度アスコン t=30mm	概数	m2	87.0	87
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	概数	人日	10*1 日*人	10