

【様式1-2】

【網走市 橋梁一覽表】

構造物の諸元						直近における 点検結果及び 次回点検年度			対策内容	対策の着手 ・完了予定 年度		対策に係る 全体 概算事業費		
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の 種類	所在地	点検結果		次回 点検 年度	補修内容（主な措置内容）	着手 年度	完了 年度	補修費用 （百万円）	
							年度	判定 区分					既存技術	新技術
西能取北線第1号橋	西能取北線	1968	3.5	4.00	PC 床版橋その他	字能取227-7	R3	Ⅱ	R8	塗装塗替え+断面補修工				
能取北湖畔線第1号橋	能取北湖畔線	1972	4.50	10.60	カルバート	字能取251-6	R3	Ⅱ	R8	舗装補修+断面補修工				
栄寿橋	能取環状線	1996	11.20	7.50	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字能取383	R1	Ⅱ	R6	伸縮装置取替え+断面補修工				
能取環状線第3号橋	能取環状線	1980	10.40	4.90	PC 床版橋その他	字能取134	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+ひびわれ注入工	R9	R10	3.7	3.9
平和停車場線第1号橋	平和停車場線	1984	11.40	6.00	PC 床版橋その他	字平和123-2	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工				
平和中央線第1号橋	平和中央線	1987	5.50	6.00	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字平和122-12	H29	Ⅰ	R4					
眺海橋	向陽通線	1995	45.00	18.00	鋼溶接I桁(不明)橋	向陽ヶ丘88	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工	R3	R6	31.0	29.2
平和開拓線第1号橋	平和開拓線	1986	1.90	4.50	カルバート	字平和123-98	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工				
清雲橋	卯原内第4線	1994	14.80	7.50	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字卯原内102-8	R1	Ⅰ	R6					
卯原内第4甲線第2号橋	卯原内第4甲線	1997	11.30	7.50	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字卯原内161	R1	Ⅲ	R6	伸縮装置取替え+護岸補修	R7	R7	3.2	1.1
卯原内第4線第3号橋	卯原内第4線	1989	12.60	7.50	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字卯原内322-2	R1	Ⅰ	R6					
清流橋	卯原内第4乙線	2000	8.20	6.00	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字卯原内162-16	H29	Ⅱ	R4	伸縮装置取替え+断面補修工				
卯原内線第1号橋	卯原内線	1975	26.50	7.00	鋼溶接I桁(不明)橋	字卯原内279-1	R3	Ⅲ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	R7	R8	6.4	5.9
卯原内線第4号橋	卯原内線	1987	32.00	6.15	鋼溶接橋(不明)I桁	字卯原内416-3	H29	Ⅱ	R4	伸縮装置取替え+舗装補修				
一の沢橋	卯原内線	1985	12.50	5.50	PC橋プレテンション単純桁床版	字卯原内706-1	R1	Ⅱ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工				
嘉多山大沢線第2号橋	嘉多山大沢線	1984	10.70	7.50	PC橋単純桁床版橋その他	字卯原内231-1	R1	Ⅱ	R6	伸縮装置取替え+断面補修工				
嘉多山大沢線第1号橋	嘉多山大沢線	1980	52.40	7.50	単純ポステン中空床版橋	字卯原内229-3	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工				
二見ヶ岡卯原内線第1号橋	二見ヶ岡卯原内線	1980	11.00	5.00	鋼橋単純形式H形鋼橋	字嘉多山207-1	R1	Ⅰ	R6					
嘉多山橋	二見ヶ岡卯原内線	1983	34.10	7.50	ポステンT桁(合成)橋	字卯原内469-1	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工				
卯原内中央線第2号橋	卯原内中央線	1994	22.70	5.00	プレテン中空床版橋	字卯原内689-2	R3	Ⅱ	R8	排水施設改修+ひびわれ注入工				
藤橋	卯原内中央線	1987	25.60	5.00	鋼溶接橋I桁	字越歳2	H29	Ⅱ	R4	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				
沢見橋	嘉多山越歳線	1977	11.60	6.50	PC橋単純桁床版橋その他	字嘉多山575	R1	Ⅱ	R6	伸縮装置取替え+断面補修工				
小沢橋	嘉多山越歳線	1981	7.50	5.50	鋼橋単純形式H形鋼橋	字越歳58	R1	Ⅱ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工				
嘉多山越歳線第1号橋	嘉多山越歳線	1970	2.50	5.00	カルバート	字越歳56-1	R1	Ⅰ	R6					
オホーツク橋	水族館線	1989	4.60	9.00	カルバート	字明治9-10	R1	Ⅰ	R6					

【様式1-2】

【網走市 橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における 点検結果及び 次回点検年度			対策内容	対策の着手 ・完了予定 年度		対策に係る 全体 概算事業費	
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の 種類	所在地	点検結果		次回 点検 年度	補修内容（主な措置内容）	着手 年度	完了 年度	補修費用 （百万円）	
							年度	判定 区分					既存技術	新技術
ピットカリ線第1号橋	ピットカリ線	1983	12.10	6.60	PC 床版橋	字明治	H29	Ⅱ	R4	伸縮装置取替え				
ピットカリ線第2号橋	ピットカリ線	1983	11.60	7.00	PC 床版橋	字明治	H29	Ⅱ	R4	伸縮装置取替え+舗装補修				
ピットカリ線第3号橋	ピットカリ線	1984	11.10	6.80	PC 床版橋	字明治	H29	Ⅲ	R4	伸縮装置取替え+断面補修工	R9	R10	2.9	2.7
ピットカリ線第4号橋	ピットカリ線	1984	12.50	7.00	PC橋単純桁床版橋その他	字明治	R1	Ⅱ	R6	伸縮装置取替え+断面補修工				
ピットカリ線第5号橋	ピットカリ線	1985	2.70	4.50	カルバート	字明治	R3	Ⅰ	R8					
ピットカリ線第6号橋	ピットカリ線	1985	2.70	4.50	カルバート	字明治	R3	Ⅰ	R8					
ピットカリ線第7号橋	ピットカリ線	1983	3.40	3.90	PC 床版橋その他	字明治	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工	R9	R10	2.0	1.9
ピットカリ線第8号橋	ピットカリ線	1985	2.70	4.50	カルバート	字明治	R3	Ⅰ	R8					
潮見東網走線第3号橋	潮見東網走線	1979	4.00	4.50	PC 床版橋その他	字豊郷5	R2	Ⅱ	R7	断面修復工				
鱒浦豊郷線第1号橋	鱒浦豊郷線	1961	2.00	6.30	カルバート	字鱒浦79-6	R1	Ⅱ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工				
鱒浦豊郷線第2号橋	鱒浦豊郷線	1961	3.50	7.20	カルバート	字鱒浦83-16	R1	Ⅰ	R6					
鱒浦豊郷線第3号橋	鱒浦豊郷線	1975	3.50	6.50	カルバート	字鱒浦83-15	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+舗装補修				
鱒浦豊郷線第4号橋	鱒浦豊郷線	1962	3.50	6.20	カルバート	字鱒浦83-8	R1	Ⅱ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工				
栄橋	鱒浦中園線	1965	8.50	6.50	PC橋単純桁床版橋その他	字鱒浦78-58	R1	Ⅱ	R6	伸縮装置取替え+断面補修工				
共和橋	藻琴東網走線	1973	8.60	5.20	H形鋼(不明)橋	字豊郷99-1	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工+塗装塗替え	R9	R10	1.7	1.7
鱒浦勇仁川沿線第1号橋	鱒浦勇仁川沿線	2012	12.70	5.50	PC橋プレテンション単純桁中空床版	字鱒浦72-15	R1	Ⅰ	R6					
鱒浦勇仁川沿線第2号橋	鱒浦勇仁川沿線	1974	8.50	4.50	H形鋼(不明)橋	字藻琴232-53	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え工+断面修復工+ひびわれ注入工	R9	R10	1.4	1.4
鱒浦勇仁川沿線第3号橋	鱒浦勇仁川沿線	1975	7.50	4.50	H形鋼(非合成)橋	字豊郷98-4	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え工+断面修復工+ひびわれ注入工	R9	R10	6.3	5.4
ポント沢橋	実豊音根内線	1999	43.00	8.70	ポステン箱桁橋	字音根内189-3	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工	R8	R9	16.6	15.0
昭和南1号線第1号橋	昭和南1号線	1970	3.00	4.00	PC 床版橋その他	字昭和45-1	R3	Ⅰ	R8					
鱒浦山里線第2号橋	鱒浦山里線	1980	3.20	4.00	カルバート	字山里5-4	H29	Ⅰ	R4					
山里中園南4号線第1号橋	山里中園南4号線	1976	12.60	5.00	H型鋼(非合成)	字昭和158-2	R3	Ⅲ	R8	断面補修+塗装塗替え	R6	R6	5.8	5.7
南6号橋	山里南6号線	1973	83.00	5.00	単純鋼溶接I桁(不明)橋	字山里165-1	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工	R6	R7	6.4	6.8
南8号橋	稲富丸万線	1970	46.00	7.50	単純鋼溶接I桁(合成)橋	字稲富7-21	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工				
湖南橋	呼人東藻琴線	1977	62.10	5.30	連続鋼溶接I桁(不明)橋	字呼人803-1	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工+床版ほう	R6	R7	11.3	10.4
小松橋	呼人東藻琴線	1987	14.10	7.50	PC橋プレテンション単純橋中空床版	字中園427-2	R1	Ⅱ	R6	舗装補修				
瑞穂橋	呼人東藻琴線	1985	61.50	7.50	単純鋼溶接I桁(合成)橋	字稲富147-1	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+ひびわれ注入工+床版防水工	R6	R7	19.9	18.4
千草橋	呼人東藻琴線	1994	22.70	7.50	プレテン中空床版橋	字稲富243-4	R2	Ⅱ	R7	断面修復工+塗装塗替え工				
稲富旭線第2号橋	稲富旭線	1974	8.00	4.45	PC橋プレテン床版その他	字稲富237	R2	Ⅲ	R7	架け替え	R4	R5	15.0	15.0
稲富線第3号橋	稲富線	1997	15.80	7.50	プレテン中空床版橋	字稲富340-1	R3	Ⅱ	R8	排水施設改修+舗装補修				
南14号橋	稲富南14号線	1985	60.50	6.00	単純鋼溶接I桁(不明)橋	字稲富594-3	R3	Ⅱ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工				
南2号橋	山里浜小清水線	1973	82.40	6.50	単純鋼溶接I桁(不明)橋	字山里221-1	R3	Ⅲ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工	R8	R9	17.8	16.4
丸美橋	山里浜小清水線	1980	22.50	7.50	鋼溶接I桁(不明)橋	字北浜332-2	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+塗装塗替え工	R6	R7	0.8	0.8

【様式1-2】

【網走市 橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における 点検結果及び 次回点検年度			対策内容		対策の着手 ・完了予定 年度		対策に係る 全体 概算事業費	
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の 種類	所在地	点検結果		次回 点検 年度	補修内容（主な措置内容）	着手 年度	完了 年度	補修費用 （百万円）		
							年度	判定 区分					既存技術	新技術	
音根内橋	山里浜小清水線	1975	16.50	7.00	鋼溶接 I桁(不明)橋	字音根内65-3	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+塗装塗替え工	R6	R7	0.6	0.6	
境橋	山里浜小清水線	1978	43.10	7.00	鋼溶接 I桁(不明)橋	字浦士別47-1	R2	Ⅲ	R7	ひびわれ注入工	R6	R7	0.8	1.1	
実豊線第1号橋	実豊線	1973	10.30	6.60	鋼溶接 I桁(不明)橋	字実豊129-2	R2	Ⅲ	R7	断面補修工+護岸補修	R7	R8	2.5	0.3	
丸美中央橋	北浜丸万川沿線	1974	19.50	7.50	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋	字丸万51-2	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え	R1	R5	7.7	7.6	
音根内丸万線第7号橋	音根内丸万線	1972	20.60	4.00	鋼溶接橋 I桁	字実豊394-1	H29	Ⅲ	R4	塗装塗替え	R6	R6	1.4	1.4	
浦士別涛沸線第1号橋	浦士別涛沸線	1987	10.50	5.00	プレテン床版橋	字浦士別75	R2	Ⅲ	R7	断面補修工+塗装塗替え工	R7	R8	0.6	0.6	
開拓橋	浦士別南2号線	1988	11.50	6.52	PC橋プレテンション単純橋中空床版	字浦士別540-1	H29	Ⅱ	R4	断面修復工+ひびわれ注入工					
神浦橋	清浦川沿線	1981	14.40	6.50	プレテン床版橋	小清水町境界	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工					
上越橋	清浦川沿線	1985	7.00	4.30	プレテン床版橋	小清水町境界	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+舗装設置	R8	R9	1.3	0.8	
中央橋	中大通線	1980	68.00	16.00	PC橋ボスステンT桁	北1条西2丁目2-5	H29	Ⅱ	R4	断面修復工+ひびわれ注入工					
車止内川3号橋	錦町線	1980	15.60	4.00	プレテン中空床版橋	錦町130-2	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+ひびわれ注入工	R6	R7	0.4	0.4	
車止内川1号橋	錦町1号通線	1978	7.10	6.05	PC橋プレテンション単純桁PC床版その他	錦町145-3	R1	Ⅲ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工	R6	R6	2.3	2.4	
明向大橋	明治能取線	2003	96.60	12.00	連続PC ラーメン橋	向陽ヶ丘2丁目82-1	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工					
鱒浦漁港線第1号橋	鱒浦漁港線	1985	7.30	9.70	カルバート	字鱒浦19-31	R1	Ⅲ	R6	断面修復工+ひびわれ注入工	R4	R4	2.2	2.3	
東15線橋	栄浦士別線	1987	13.50	6.53	PCプレテンション単純桁中空床版	字浦士別74-5	H29	Ⅱ	R4	排水施設改修+護岸補修					
浦士別橋	山里浜小清水線	1987	10.50	7.50	PCプレテンション単純桁中空床版	字浦士別79	R1	Ⅱ	R6	舗装補修					
栄13号橋	栄南13号線	1993	16.00	5.00	連続プレテン中空床版橋	字栄360-1	R2	Ⅱ	R7	断面修復工					
嘉多山3号橋	リヤウシ1号線	1988	12.60	5.00	PCプレテンション単純桁中空床版	字嘉多山128-3	H29	I	R4						
嘉多山2号橋	リヤウシ1号線	1988	11.50	5.00	PCプレテンション単純桁中空床版	字嘉多山116-5	H29	Ⅱ	R4	伸縮装置取替え+断面補修工					
藻上橋	稲富南16号線	1992	59.60	7.50	単純プレテン中空床版橋	字稲富639-5	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ注入工					
平成橋	北浜基線	1990	84.00	6.50	連続鋼溶接 I桁(不明)橋	字藻琴242-6	R2	Ⅲ	R7	断面修復工+ひびわれ注入工	R7	R8	37.9	40.1	
平成2号橋	北浜基線	1992	14.40	6.54	PCプレテンション単純桁中空床版	字北浜297-29	H29	Ⅱ	R4	護岸補修					
南小橋	鱒浦学校線	1992	10.70	11.25	プレテン中空床版橋	つくしヶ丘5丁目1-72	R3	Ⅱ	R8	舗装補修					
山下跨線橋	山下通線	1990	25.00	16.00	鋼溶接 I桁(不明)橋	字大曲27-2	R2	Ⅲ	R7	排水施設改修+ひびわれ注入工	R15	R15	4.9	5.1	
山下跨道橋	山下通線	1990	71.00	11.50	連続鋼溶接 I桁(不明)橋	大曲2丁目15-2	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注入工					
豊郷橋	豊郷北3号線	1994	14.10	6.51	PCプレテンション単純桁中空床版	字藻琴233-26	H29	Ⅱ	R4	護岸補修					
中園大橋	中園西3線	2000	112.00	8.70	鋼溶接橋 I桁	字中園288	H29	Ⅱ	R4	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					
中園第2大橋	中園西3線	1999	70.00	7.50	連続鋼溶接 I桁(不明)橋	字中園115-4	R3	Ⅱ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工					
西山橋	鉄南本通線	2008	49.00	11.50	箱桁(非合成)	錦町255-3	H29	Ⅱ	R4	断面修復工+ひびわれ注入工					
新光橋	鉄南本通線	2009	68.00	11.50	鋼箱(鋼床版)	錦町117-7	H29	Ⅱ	R4	舗装補修					
女神橋	鉄南本通線	2011	115.70	10.50	箱桁(非合成)	字潮見40-3	H29	Ⅱ	R4	舗装補修					
網走川右岸線第1号橋	網走川右岸線	1980	5.50	16.00	カルバート	南二条西3丁目1-4	H29	Ⅱ	R4	断面修復工+ひびわれ注入工					
網走川右岸線第2号橋	網走川右岸線	不明	5.80	17.20	カルバート	南一条東1丁目8	H29	Ⅲ	R4	断面修復工+ひびわれ注入工	R10	R10	1.2	1.3	